



TENGKLEFI Í ÞJÓNUSTUBYGGINGU
1:20

LOFTRÆSTIKERFI

- I.DÆ.01 Dæla GRUNDFOSS UMS 40-30 eða samsvarandi
 - I.HD.02 Handdæla
 - I.HI.03 Hitaskynjari, frostvörn, STÁFA TT M2D
 - I.HI.04 Hitaskynjari, STÁFA FT-T30
 - I.ÞK.05 Þensluker, FLEXCON 80/0,5
 - I.HI.06 Hitaskynjari STÁFA FT-T75
 - I.ML.07 Mótrolki, STÁFA M3P, ISG, KV=3, 1/2"
 - I.MH.08 Millihitari, ALFA LAVAL eða samsvarandi.
PL 22-sería 2-51 plata.
Afköst 208,4 KW, Δt hitaveitu 80°C/40°C, Δt frostlagar 65°C/25°C
Δp hitaveitu 1,2 mvs, Δp frostlagar 1,5 mvs
- Ö₁: Öryggisloki 5 m³/kist. opnar við 2,5 kg/cm²
- Ö₂: Öryggisloki 5 m³/kist. opnar við 6,0 kg/cm²

SNJÓBRÆDSLUKERFI

- 2.DÆ.01 Dæla GRUNDFOSS UPS 40-120 eða samsvarandi 5,7 m³ við 5,9 mVs
 - 2.HI.02 Hitaskynjari, hámark, STÁFA FT-T75
 - 2.HI.03 Hitaskynjari, frostvörn, STÁFA TT M2D
 - 2.HI.04 Hitaskynjari, STÁFA FT-T30, satur sjálfvika hitaaukningu í gang
 - 2.HI.05 Hitaskynjari, STÁFA FT-T30, stýrir mótrolka
 - 2.ML.06 Mótrolki, STÁFA M3P ISG, KV=3, 1/2"
 - 2.MH.07 Millihitari, ALFA LAVAL, eða samsvarandi
PL 22-sería 2-55 plötur.
Afköst 88,6 KW, Δt hitaveita 40°C/20°C, Δt frostlagur 15°C/30°C
Δp hitaveita 0,8 mvs, Δp frostlagur 2,0 mvs
 - 2.HD.08 Handdæla
 - 2.ÞK.09 Þensluker, FLEXCON 12/0,5 eða samsvarandi
- Ö₁: Öryggisloki 6 m³/kist. opnar við 2,5 kg/cm²
- Ö₂: Öryggisloki 4 m³/kist. opnar við 6,0 kg/cm²

24. Júlí 1987

Mkv.		VERKFRÆÐISTOFA GUÐMUNDAR & KRISTJÁNS HI VERKFRÆÐIRÁÐGJAFAR FAV		FISKVINNSLUSKÓLINNÍHAFNARFIRÐI	
Vörpun		Laufásvegi 12 Pósthólf 5 121 Reykjavík Sími 26022		RÚMMYND TENGKLEFI SNJÓBRÆDSLUSKÓLINNÍHAFNARFIRÐI	
Hannað		Tolkað		Daga.	
R.H.		GS.		27.8.86.	
Yfirliðið		Samþykkt		Blad nr. 32	
Teikn. nr.		Tilvísun & teikningu		af	