



GRUNNMYND 1:50

AFSTÖÐUMYND 1:500

Skýringar

Við hönnun og gerð grunnlagna er tekið tillit til með því að ekki verði mengunarvarnandi starfsemi í húsinu.

Komi til að slík starfsemi verði þá skulu eigendur / rekstraraðilar viðkomandi eininga koma sér upp viderkendum mengunarvarnabúnaði á fráveitu

TÁKN FYRIR LAGNIR

SKOLPLÖGN
REGNVATNSLÖGN
JARÐVATNSLÖGN
JARÐVATNS- + REGNVATNSLÖGN
NETSLUVATN
BAKRENNISLÖGN

Fráveitulagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.

Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirkni á sandlagið þannig að engar skemmdir verði á rörinu og það fái jafnan stuðning.

Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttirring. Þess skal gett að rör geti þanist eðlilega.

1 12/00 batt við skýringum og regnvatnslögn sig

BR.	DACS.	EDLI BREITINGA	SIGN.
-----	-------	----------------	-------

HVALEYRARBRAUT 27
HAFNÁRFIRÐI

GRUNNMYND GRUNNLAGNA
AFSTÖÐUMYND

MKV. 1:50 1:500

DACS. OKT.99

VERK NR. 9969

TEIKN. NR. 2-01

HANNAD SIG ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009

TEIKNAD G.H.

YFIRFARIÐ

TEKNIÐJONUSTA SIGURDAS ÞORLEIFSSONAR ehf.
STRANDGÖTU 11 220 HAFNÁRFIRÐI
SÍMI 555-4255 FAX 565-2875
E-mail taekni@jonusta.is