



Fráveitlagnir innanhúss :
 Lagnaefni skal vera polypropylen (PP)
 Lagnir skal einangra vandlega með minnst 50mm steinull sem síðan skal vefja vandlega með plastbandi.
 Efni og frágangur skal vera í samræmi við ÍST-68

Vatnslagnir :
 Við öll tæki skulu vera stoppkranar.
 Efni og frágangur skal vera í samræmi við ÍST-67.

Kaldavatnslögn : Lagnaefni skal vera galvaniserað stál.
 Leiðslur skal vefja vandlega með sísalpappa en síðan skal einangra alla lögnina með þar til gerðum 20mm þykkum viðurkenndum stífum einangrunarhólkum. Þó skal leyflegt að nota "ádrag" þar sem lagnir koma bakvið innréttingar.
 Einangrunarhólkana skal síðan vefja vandlega með plastbandi og öll samskeyti með límbandi.

Heitavatnslögn : Lagnaefni skal vera galvaniserað stál.
 Leiðslur skal einangra með þar til gerðum 20mm þykkum viðurkenndum stífum einangrunarhólkum og vefja þá síðan með plastbandi.
 Við tæki skal kaldavatnslögn koma hægra megin.

Hitalagnir :
 Lagnaefni skal vera svart stál.
 Þar sem lagnir eru utanálggjandi skulu þær standa óeinangraðar, að öðru leiti skal einangra leiðslur með þar til gerðum 20mm þykkum viðurkenndum stífum einangrunarhólkum og vefja þá síðan með plastbandi. Allar ofnatengingar skulu hafa nefnimál 10.
 Við alla ofna skal setja stillitú. Enginn ofn má vera þannig að konvektor liggi utaná.
 Efni og frágangur skal vera í samræmi við reglugerð Hitaveitu Reykjavíkur.

ÚTGÁFUFERILL			
NÚMÉR	DAGS	SKÝRINGAR	UNNIB
DAGS	SAMRÆMHÖNNUBUR		

EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON
 F.T.F.I.

LÆKJASMÁRA 9B
 200 KÓPAVOGUR
 Sími: 544 4004
 Fax: 564 4252
 NETFANG: gaja@centrum.is
 kt: 280458-3499

HEITI VERKS

Hvaleyrarbraut 35

HEITI TEKNINGAR

Byggingafræðingur
 Afgreitt þ.m.t.
 22 MARS 2001
 Sigrúnarson

Neysluvatnslagnir
 Grunnmynd 4. hæð

MKV:	DAGS:	VERK NR
1:50	20/02/01	HI12
TEKNAÐ:	YFIRFARID	SAMÞYKKT
EPG	EPG	EPG
DAGS UNDIRSKR.	NAFN HÖNNUBAR	NR. TEKNINGAR
20/03/01	EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON	
UNDIRSKR. HÖNNUBAR	ÚTGÁFA	L03
EPG	EPG	