



SKÝRINGAR

Málstraumur rofa og tengla sé 10A
 Pípur séu 16mm vír 1,5mm
 Hæð rofa sé 105cm frá full frágengnu gólfi
 Hæð tengla sé 20cm -"- -"- -"- -"-
 Hæð -"- sé 105cm -"- -"- -"- -"- í eldhúsum badherbegjum geymslum
 Hæð veggjóna sé 160cm -"- -"- -"-
 Adaltafla sé af gerð j.b.p. nr 117 eða samsvarandi
 Greinitöflur séu af gerð hager nr c 112
 Binda skal saman kalda og heitvatns inntök til spennujöfnunar
 Binda skal saman vatn nidurföll badkar og sturtubotn til spennujöfnunar
 Inntakskassi fyrir loftnet skal vera 50 x 50cm
 -"- -"- síma -"- -"- 30 x 30 -"-
 ÚTLJÓS séu rakabött og innfeld undir skyggnum
 Mál veggja skal taka s.k.v smíðateikningu

Nema
 annars
 sé
 gefid

HVAMMABRAUT 14 HAFNARFIRÐI	
AFSTÖÐUMYND	M 1 : 500
VERK NR. 044	BL 8 AF 8
JÓN OG JENS S 54160 OG 52829	TEIKN 05 83 ^{7.9.4} 16