



Húsvita nr. 2304 Teikning nr. 2304
 Samþykkt þ. 15.7. 1984
 f.h. RAÐVEITU HAFNARFIJARÐAR
 Albert J. Kristjánsson
 Eftirlitsmaður rafvagns

fastök samþykkt 14.7. 1984
 f.h. RAÐVEITU HAFNARFIJARÐAR
 Albert J. Kristjánsson

SKÝRINGAR

- Málstraumur rofa og tengla sé 10A
- Pípur séu 16mm vír 15mm
- Hæð rofa sé 105cm frá full frágengnu gólfi
- Hæð tengla sé 20cm -"- -"- -"- -"-
- Hæð -"- sé 105cm -"- -"- -"- -"- í eldhúsum badherbegjum geymslum
- Hæð veggjóna sé 160cm -"- -"- -"- -"-
- Aðaltafla sé af gerð j.b.p. nr 117 eða samsvarandi
- Greinitöflur séu af gerð hager nr c 112
- Binda skal saman kalda og heitavats inntök til spennujöfnunar
- Binda skal saman vatn nidurföll badkar og sturtubotn til spennujöfnunar
- Inntakskassi fyrir loftnet skal vera 50 x 50cm
- "- -"- -"- síma -"- -"- 30 x 30 -"-
- ÚTLJÓÐ séu rakabétt og innfeld undir skyggnum
- Mál veggja skal taka s.k.v smíðateikningu

Nema annars sé getið

2304

HVAMMABRAUT 16 HAFNARFIRÐI	
AFSTÖÐUMYND	M 1 : 500
VERK NR. 043	BL 1 AF 8
JÓN OG JENS S 54160 OG 52829	TEIKN 05 83 76