

FRÁRENNSLI.

TÁKN.

- SKOLPLÖGN.
- - - PÖKKUD REGNVATNSLÖGN.
- - - - HÁLFPÖKKUD REGNVATNSLÖGN, JARÐVATNSLÖGN.
- - - - - ÖPÖKKUD JARÐVATNSLÖGN.
- .ST.100 φ 10% 100 mm NÝ STEINSTEYPULÖGN MED 10% HALLA.
- aH. aH. LÖGN MED a mm HREINSLÖKI.
- a a mm FALLPÍPA.
- a a mm FALLPÍPA Í RAUF.
- a y. p a mm FALLPÍPA SEM LEIDD ER UPP Í GEGNUM ÞAK.
- L a a mm LOFTRÁS MED HETTU.
- φ 100 ÞN 100 mm ÞAKNIÐURFALL.
- BR φ 1000 MANNGENGUR HOLRESABRUNNUR MED KARM, LOKI OG BOTNRÁSUM ÞVERMÁL 1000 mm.
- BR φ 600 BRUNNUR FYRIR JARÐVATNOG REGNVATN AD ÞVERMÁLI 600 mm.
- GN GÖLFNIÐURFALL MED a mm VATNSLÁS.
- BK. BAÐKAR. ST. STURTUBOTN.
- VS. VATNSSALERNI. EV. ELDHÚSVASKUR.
- HL. HANDLAUG. SV. SKOLVASKUR.
- ÞV. ÞVOTTAVÉL.

| TEKI. | | VATNSLÁS | |
|-------|------------------------|----------|--------------------------------|
| SK.ST | NAFN. | FJÖL. | ÞVERMÁL VATNSLÁSS AD/FRÁ Í mm. |
| HL. | HANDLAUG. | | 32/40 |
| ÞV. | ÞVOTTAVÉL. | | 40/50 |
| GN. | GÖLFNIÐURFALL. | | 100/100 |
| EV. | ELDHÚSVASKUR. | | 40/50 |
| SV. | SKOLVASKUR. | | 40/50 |
| VS. | VATNSSALERNI. | | 100/100 |
| BK. | BAÐKAR + ST STURTUBOTN | | 40/50 |

SKÝRINGAR.

- Í LAGNIR INNAN HÚSS SKAL NOTA STEYPUJÁRNSPÍPUR OG ZINKHÚÐAÐAR SMÍÐAJÁRNSPÍPUR EDA ÖDRU JAFN GÖÐU. STEYPUJÁRNSPÍPUR SKAL ÞETTA MED HAMPI OG BLÝI EDA ÖDRU EFNI JAFN GÖÐU. INNAN HÚSSLAGNIR SKAL LEGGJA MED 50% NEMA ANNARS SÉ GETID Á TEIKNINGU.
- Í LAGNIR UTANHÚSS SKAL NOTA STEINSTEYPTAR PÍPUR. PÍPURNAR SKAL ÞETTA MED TJÖRUHAMPI OG SANDSTEYPU. BOTN HOLRÆSA UTANHÚSS MÁ EKKI LEGGJA GRYNNRA EN 1,20 M FRÁ YFIRBORDI JARÐVEGS. GRUNNLAGNIR OG LAGNIR UTANHÚSS SKAL LEGGJA MED 20% HALLA NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM Á TEIKNINGU. PÍPUR SKAL LEGGJA ÞANNIG AD ÞÆR HVÍLI Á BELGNUM, OG SKAL ÞESS GÆTT AD LÖGNIN SÉ BEIN. PÍPUR SKAL LEGGJA Á ÞETTA UNDIRSTÖÐU OG JARÐVEGI ÞJAPPAD VEL AD ÞEIM.
- 1000 mm MANNGENGIR BRUNNAR ÞÁ SKAL GERA ÚR ÞARTIL GERÐUM BRUNNHRINGJUM OG KEILUM. KARMAR OG LOK SKULU VERA ÚR STEYPUJÁRN. RENNUR SKAL MÖTA Í BRUNNBOTNINN OG SKAL HALLI AD ÞEIM VERA MINNST 125%.

HITALÖGN.

TÁKN.

- RENNIOKI.
- SÍA.
- HEMILL.
- VATNSMELIR.
- STILLIHANI.
- ÞRÝSTIMUNJAFNARI.
- EINSTREYMISLOKI.
- ÞRÝSTIMÆLIR.
- HITAMÆLIR.
- FRAMRENNSLI.
- BAKRENNSLI.
- TÆMING.
- ÖRYGGISLOKI.
- OFN.

SKÝRINGAR.

- OFNAR ERU MIÐADIR VID ΔT=40°C. LOFTSKRÚFA SKAL VERA Á HVERJUM OFNI. STÚTVÍÐ OFNA ER ALLS STAÐAR φ 10 mm. GÆTA SKAL ÞESS AD EDLILEG ÞENSLA HINDRIST EKKI. ALLIR OFNVENTLAR SKULU VERA HITASTÝRDIR BAKRENNSLISVENTLAR FJVR VINKILL NEMA ANNARS SÉ GETID Á TEIKN. VID HVERN OFN SKAL VERA TENGIHEMILL(STILLITÉ) VINKILL φ 10 mm.
- PÍPUR ERU VENJULEGAR SVARTAR MIÐSTÖÐVARPÍPUR PÍPUR SKAL EINANGRA MED GLERULLARHÖLKUM MINNST 2cm ÞYKKUM OG VEFJA MED PLASTDÚK. MINNSTA FJARLÆGD OFNA FRÁ FULLGERÐUM VEGG SKAL VERA 3cm OG FRÁ FULLGERÐU GÖLFI JAFNSTÖR OG FJARLÆGD FREMRI BRÚNAR OFNS FRÁ VEGG. OFNAKERFIÐ SKAL ÞRÝSTIPRÖFA MED KÖLDU VATNI OG 6Kg/cm² ÞRÝSTINGI Í 24 TÍMA ÞRÝSTING SKAL MELA VID MÆLAGRIND
- EFNI OG FRÁGANUR SKAL VERA ÍSAMRÆMI VID REGLUGERÐ UM HITALAGNIR OG FLEIRA Í REYKJAVÍK.

- HÁLFPÖKKUDUM LÖGNUM SKAL ÞANNIG GENGIÐ FRÁ, AD NEDRI HELMINGUR SKEYTA SÉ PAKKAÐUR OG MÚRAÐUR.
- Í KRING UM HÁLF EDA ÖPAKKAÐAR LAGNIR SKAL VERA HÖRPUD MÖL MED STEINASTÆRÐ 3-5 cm. ÞESSU SKAL STRANGLEGA FRAMFYLG.
- EFNI OG VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VID REGLUGERÐ UM HOLRÆSI Í REYKJAVÍK.

NEYZLUVATN.

TÁKN.

- KALT VATN.
- HEITT VATN.
- KRANI.
- SÆTISLOKI.
- RENNIOKI.
- RENNIOKI MED SPINDLI UPP ÚR JÖRD.
- EINSTREYMISLOKI.
- VATNSMELIR.
- TÆMING.
- ÖRYGGISLOKI.
- FLOTKRANI.

| TAFLA YFIR TÖPPUNARSTADI. | | | | | | |
|---|------------------|----------------|------------|--------------------|------------|--------------------|
| TEKI. | | KALDIR KRANAR. | | HEITIR KRANAR. | | |
| SKST | NAFN. | FJÖLDI | VÍÐD Í mm. | TÖPPUNAR-EININGAR. | VÍÐD Í mm. | TÖPPUNAR-EININGAR. |
| | | | 15 | 20 | 15 | 20 |
| HL. | HANDLAUG. | | | | | |
| BRS. | BRUNASLANGA. | | | | | |
| SSL. | SKOLSLANGA. | | | | | |
| EV. | ELDHÚSVASKUR. | | | | | |
| ÞV. | ÞVOTTAVÉL. | | | | | |
| SV. | SKOLVASKUR. | | | | | |
| Á. | ÁFYLLINGARRKANI. | | | | | |
| ÚK. | ÚTIKRANI. | | | | | |
| BK. | BAÐKAR. | | | | | |
| VS. | VATNSSALERNI | | | | | |
| SAMTALS: | | | | | | |
| ÖNNUR TEKI | | | | | | |
| ST STURTUBOTN | | | | | | |
| SAMTALS TÖPPUNAREININGAR. | | | | | | |
| VÍÐD BORHANA mm VÍÐD HEIMEDAR mm GÖTULÖGN mm. | | | | | | |

SKÝRINGAR.

KALDAVATNSPÍPUR INNANHÚSS SKULU EINANGRAÐAR MED 2cm PLASTHÖLKUM EDA EDA ÖDRU EFNI JAFN GÖÐU OG VAFÐAR MED PLASTDÚK. PÍPUR FYRIR HEITT VATN SKAL EINANGRA MED 2cm GLERULLARHÖLKUM OG VAFÐAR MED PLASTDÚK. SÝNILEGAR LAGNIR SKAL EINANGRA MED 2cm GLERULLARHÖLKUM OG VAFÐAR MED SÍLSALPAPPA OG GRISJU LÍMBORIÐ OG TVÍMÁLAD. PÍPUR Í VEGGEINANGRUN SKULU LIGGJA MINNST 10cm YFIR GÖLFPLÖTU OG EINANGRUN UTAN VIÐ PÍPU SKAL VERA MINNST 4cm. ALLT EFNI, PÍPUR OG FITTINGS FYRIR HEITT OG KALT NEYZLUVATN SKAL VERA GALVANISERAÐ NEYZLUVATNSKERFIÐ SKAL ÞRÝSTIPRÖFA MED KÖLDU VATNI OG 8Kg/cm² ÞRÝST Í 24 TÍMA. EFST Á ÖLLUM LÖÐRÉTTUM STOFNUM SKAL VERA 30cm LANGUR LOFTPÚÐI EINNIG Á HLIÐARGREINUM SEM LENGRI ERU EN 4m. EFNI OG VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VID REGLUGERÐ VATNSVEITU REYKJAVÍKUR.

| | | | |
|--|----------------------|--------|-------|
| HVASSABERG 4 HF. SKÝRINGAR GUNNAR INDRÍÐASON MTFÍ | Mælikvarði | | |
| | Dags | | |
| | Teikn. | Reikn. | Samb. |
| | Teikningnr 18 - 2.01 | | |

