



Gólfbitar 50x150mm + 25x150mm
 neglðir saman með 3"saum sem ná út
 að veggjastöðum festing við
 veggjastöðir óbreytt.

Burðarbitar 3x50x200mm
 við skorstein eru 2 stk Ø10mm boltar
 í járnskó
 4 mm sem er festur í skorstein með 2
 stk Ø10mm múrboltum en hinumegin er
 2x50x100mm stöð undir bita lágrétt
 og festing með nöglum.

Ofaná gólfbita 50x150mm + 25x150mm
 kemur 22mm spónarpl. í nótt, neglit og
 límt með einangrun og undir lofti er 13
 mm gipsplata

Gólfbitar 50x150mm + 25x150mm
 neglðir saman með 3"saum sem ná út
 að veggjastöðum festing við
 veggjastöðir óbreytt.

Gólfbitar 50x150mm, óbreytt.

Eldri bitar 50x150mm c.c.600
 Tré 25x150mm neigt utan á.

Mkv 1:50

aðalhönnuður:
 Kári Eiríksson - Arkitekt FAÍ - kt: 070365-4059

Ragnar Gunnarsson

Skýring:
 Gert eftir leiðsögn og upplýsingum frá eiganda hússins Kristjáns Helgasonar
 Undirritadur aðeins hefur staðfært upplýsingar á blað.

Breytingar			Hverfisgata 52. Hafnarfirði.	
Nr.	Dags.	Nafn		
			Tæknibjónusta Ragnars G Gunnarssonar ehf. Smíðjuveg 11 s: 544 5350 ragnargg@simnet.is	
			Mkv. 1:50	
			Nr. 10.	
			Dags. 2010.11.22	
			kt.:110947-2839	
			Burdarþols styrkingar á gólf- og burðarbitum. Grunnmynd loft yfir 1 hæð.	