



Hverfisgötu 52. Hafnarfirði.						
NR	Staður	Afköst W	Hæð cm	Lengd cm	Gerð	Teg
jarðhæð						
0.1	Herb	576	63	120	10	Runtal
0.2	Mælagr.					Gólfhiti
0.3	Eldhús					Gólfhiti
0.4	Bað, sturta, andyr					Gólfhiti
1. Hæð						
11	Stofa	720	50	80	21	
12	Stofa	1452	50	120	22	
13	Forstofa	972	50	80	22	
14	Bað	400	1200	50	x	Handkl.
15	Eldhús/Borðst.	972	50	80	22	
Ris						
21	Herbergi	972	50	80	22	
22	Bað	720	50	60	22	
23	Herbergi	972	50	80	22	
Samtals:		7756				

Skýringar :
 Hitalögn er úr álpeyrörum með þrýstítengjum.

Vatnslagnir eru úr álpeyr lögnum en í undir gólfi peyrörum frágangur og festur annar frágangur samkv. leiðbeiningum framleiðanda.
 Rb. vottun skal vera á efninu eða samþerileg vottun.

Frárennsl.
 Plastpípur PP.

Skýring:

Uppdrættir eru gerðir eftir að búið var að leggja lagnirnar uppl. eru komnar frá eiganda og pípulagningameistara.

Tvö hitakerfi eru í húsinu, kjallarinn á sér mæli. Stýring gólfhita í kjallara er á uppblöndunarkerfi/dælu og pípur innsteyptar í botnplötu.

Eigandi Kristján Helgason og pípulagningameistari Magnús Kristinnsson. Undirritaður aðeins hefur staðfært upplýsingar á blað.

Pípulagningameistari Magnús Kristinnsson.

áðalhönnuðun:
 Kári Eiríksson - Arkitekt FAÍ - kt: 070365-4059

Ragnur Helgason

Magnús Kristinnsson

Breytingar			Hverfisgata 52. Hafnarfirði.	
Nr.	Dags.	Nafn		
			Tæknipjónusta Ragnars G Gunnarssonar ehf. Smíðjuveg 11 s: 544 5350 ragnargg@simnet.is	
			Mkv. 1:50	
			Nr. 12.	
			Dags. 2010.11.25	
			Rúmmynd endurnýjun frárennslis og skýringar. Grunnmynd af lögnum í grunni, nálgun.	kt.:110947-2839