



Skráningartafla: Ishella 2				Skrásetjari: Magnús Hjartarson													
Landnúmer: 172784				Kennitala: 040848-7119													
Matshlutanúmer: 01				Útgáfa: 4.01													
				Dags.: 22.6.2001													
Uppskipting og lýsing				Stærðir													
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D5M	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D16	Reiknitala	D17
Lokun	Rými- hæð	Nokun lesti	Höfuð- flokkun	Eignar- hald	Bruktölur m²	Miðstölur m²	Sigur m²	Op m²	Bruktölur m²	Bruktölur sh < 1,8	Salarhæð mín	Salarhæð max	Brúto rúmmál m³	Nettölur m²	Birt flatarmál m²	Skiptanimmál	Skipti- rúmmál m³
		Matshluti			634,6	0,0	0,0	0,0	634,6	0,0			4.144,5	606,2	634,6		3.865,498
		Botn											126,9				
	01	1. hæð			634,6	0,0	0,0	0,0	634,6	0,0			4.017,6	606,2	634,6		
A	0101	Vinnusalur	N	0101	503,2				503,2		6,14	8,06	3.572,8	488,0	503,2	7,10	3.464,800
A	0102	Skrifstofa	N	0101	131,4				131,4		2,73	4,04	444,8	118,2	131,4	3,39	400,698
Athugasemdir																	
Sameignir summa																	
Eignarhald				Skiptanimmál													
Eignar- hald	Nokun texti	Birt flatarmál m²	Sérgign m²	Sérgign og sameign m²													
0101	Vinnusalur	634,6	3.865,498	3.865,498													
	Alls	634,6	3.865,498	3.865,498													

Byggingarlýsing og brunavarnir

Notkunarlýsing:
Húsið er hannað fyrir skrifstofur, kaffistofu, bænings- og hreinlætisaðstöðu.

Byggingarlýsing:
Húsið er steinsteypuð.

Þaki:
Þak er með 11'halla byggt upp með stálklæðningu, lektum, heilsodnum pappa, 25 mm tréborðum, trésperrum, 200 mm steinullareinangrun og klætt með 13mm gífsklæðningu.

Útveggir:
Útveggir eru steypfir og einangraðir að innan með 100mm plasti og múrhuðaðir.

Milliveggir:
Milliveggir eru 2 gerðir. EI-60 veggir byggðir upp með álstoðum og klæddir báðu megin með 2x13 mm gífsplötum, og einangraðir með 50 mm steinullareinangrun.

Aðrir veggir byggðir upp með álstoðum og klæddir með 13mm gífsi báðu megin einangraðir með 50mm steinullareinangrun.

Öll lokuð rými eru loftrast. Gólfniðurföll eru við handlaugar og ræstivaska.

Sorpgæmsla:
Undirstöður, hlíðar og þak ásamt þaki er úr steinsteypu, en framhlíð timburklædd.

Köfnunartölur:
Útveggir < 0,40 w/m²°C
Þak < 0,20 w/m²°C
Gólf < 0,30 w/m²°C

Brunavarnir:

Húsið er með REI60 vegg sem nær 20cm upp yfir þak nýbyggingar. 60cm meðfram eldra húsi klæðist þak með 13mm gífsi til að ná EI-60 lokun.

EI-CS60 hurð á milli eldra húss og nýbyggingar.

Útgöngu- og neyðarlýsing verður í húsinu og eru ÚT-ljós ásamt rýmingarleiðum sýnd á teikningu.

Handslökkvitæki staðsetjst í samráði við slökkviliðsstjóra/eldvarnareftirlit.

- Brunavarnartákni:**
- ← ÚT --- Merktur útgangur
 - Flóttaleið
 - B0 Björgunarop

daga	bræting	nef	álgáfa
22.06.01	Skráningartafla	AS	A

Strendingur ehf. Verkfræðibjónusta Reykjavíkurgötu 68 - 210 Hafnarfjörður sími 563 5643, Fax: 563 5641	Ishella 2, Hafnarfirði				
	Útlit, snið og skýringar				
hannaði: AS apríl, 2001 teiknaði: JW apríl, 2001 Hafnarfirði 22/6 2001 <i>Ásmundur Sigvaldsson</i> Ásmundur Sigvaldsson kt. 240545-4119	dagsetning: apríl, 2001	teikn. nr: 102	álgáfa: A	málkvæði: 1:100	A1