



KERFI ~1:50

**SKYRINGAR**

REIKNAD ER MED PANEL OFNUM, SJA OFNASKRA.  
 STILLIHNE OG LOFTSKRUFU A ÖLLUM OFNUM.  
 DANFOSS FJVR. LOKAR A ÖLLUM OFNUM, NEMA  
 6,7,8,10,11,12,18A,18B, PAR SEU DANFOSS RAVL.  
 PIPUR VENJULEGAR SVARTAR, SKAL MALA MED  
 ASFALMALNINGU OG EINANGRA MED MINNST  
 20mm GLERULLARHOLKUM OG VEFJA MED  
 PLASTDUK.  
 VEGGJAEINANGRUN A.M.K. 2 1/2" PLAST.  
 PAKEINANGRUN A.M.K. 4".  
 TVOFALT GLER I GLUGGUM.  
 PIPUR LIGGI I EINANGRUN UTVEGGJA, LETTUM  
 INNVEGGJUM EDA I GOLFRAUFUM.  
 ——— TAKNAR RAS (HEITAR PIPUR, TÜR LÖGN).  
 - - - - - BAKRAS (KALDAR PIPUR, RETÜR LÖGN).  
 ······ INNTAK HITAVEITU.  
 TENGING HITAVEITU SKAL VERA SKV. REGLUGERD  
 HITAVEITU REYKJAVIKUR.

JÓFRIDARSTAÐAVEGUR 13	MÆLIKVARDI ~1:50	VERK 7527	TEIKN NR 3.2
HITALÖGN - KERFI	Hannað: <i>[Signature]</i> Teiknað: <i>[Signature]</i>	Yfirfarid: <i>[Signature]</i> Samb: <i>[Signature]</i>	DAGS NOV. '75.
JÓHANN GUNNAR BERGPÓRSSON VERKFR MVFI STRANDGÓTU 11 — HAFNARFIRDI — SíMI 53315	BREYTT Mars '77		