



TEIKNINGU BRENNT 21.10.1992

SJÁ TEIKNINGAR B-1 B-2 B-4

SKÝRINGAR

ALLAR HÁLSETNINGAR ERU GEFNAR Í CM.
 HEDARKOTAR ERU Í HETRUH.
 TIHBUR Í SPERRUR ER T24.
 ÞAK SEM ÞAK ER HEILKLETT MED 1" X 6" BORDUM, SKAL NEGLING VERA 3 STK. 3" SAUHR Í HVERT BORD PR. SPERRU.
 ALLAR FESTINGAR SKULU VERA GALVANISERADAR.
 ALLT TIHBUR SEM LEGGST AD EDA Í STEINSTEYPU SKAL FUAVERJA MED C-TOX EDA SAMBÆRILEGU, TVÉR UNFERDIR. SPERRUENDA SKAL FUAVERJA HINNST 20 CM INN FYRIR VEGGI.
 ÞAK SKAL EINANGRA MED 15 CM EINANGRUN (STEINULL, LÉTTULL).
 RAKAVARNARLAG SKAL VERA POLPLAST EDA STERKUR ALPAPPIR MED RAKAHOFSIÐU YFIR 500 PAH. FYRIR OFAN EINANGRUN SKAL KOHA FYRIR VINDPÉTTLAGI (VINDPAPA EDA TEXPLUTUH) SEM EKKI HA VERA RAKABETT OG HED 20 SEM HESTA FAH-GILDI. RAKAVARNAR- OG VINDPÉTTLAG SKAL VERA HEILT OG DROFID, ÞETT VID ÚTVEGGI OG A SAHSEYTIUM MED KITTI EDA A ANNAN SAMBÆRILEGAN HATT. (SKKI MED LIMBANDI)
 RAFLAGNIR SKAL STAÐSETJA FYRIR NEDAN RAKAVARNARLAG.
 GENGID SKAL FRA LOFTUNARGÖTUM GEGNUM ÚTVEGGI ÞANNIG AD SMIDEJUK KOMIST EKKI ÞAR UN.
 SMIDEJUK Byggingafulnri Hafnarfjörður Algreitt Þann

09 OCT. 1997
 OKT. 1997
 Sigríður Halldórsdóttir

HESTHUS SORLA Í HLIDARÞUFUK VID KALDARSÆLSVEG

R A D H U S. 04 (05) 06

TIHBURVEGGIR, SPERRUTEIKNINGAR, SNIDHYNDIR MÆLIKVARDI 1:50 1:20

Teikning B-3
 Tæknihöfundur Sveins Karlssonar FTFI
 Strandgötu 28 220 Hafnarfjörður vs.896-4005