



TEIKNINGU DRETT 24.10.1992 STÚTAR Í HAUGHÚS
 teikningu brött 01.10.1991

SKRINGAR

HÉÐARKOTAR ERU Í METRUM OG GEFNIR UPP Á FULLFRAGENGIN GOLF. HÉÐIR ERU GEFNAR UPP Í BOTN Á RORUM. HÁLSETNING ER GEFIN UPP Í G.

LEGGJA SKAL PEH LÖGN FRA TENGRIND FYRIR AFRENSLI HITAVEITU TIL SÍÐARI NOTA. PEH LÖGN SKAL TENGJA Í STEINSTEYPTA FRARENSLISLÖGN.

LAGNIR SKAL LEGGJA Í SAHREHI VID IST 65 IST 68 OG GILDANDI REGLUGERDIR OG STADLA.

UT - UTLOFTUN
 BR - BRUNNUR
 EV - VASKUR
 VS - VATNSALERNI
 GK - GARDKRAMI

GN - GOLFNIÐURFALL/gotu
 DN - ÞAKNIÐURFALL
 HL - HANDLAUG
 LR - LOFTRESTING

FRARENSLI FRA HANDLAUG TENGIST GÖGNUM GOLFNIÐURFALL.

PVC - POLYVINYLCLORID
 PP - POLYPROPYLEN
 FRG - HED Á FULLFRAGENGID GOLF
 ST - STEINSTEYPT SKOLPLÖGN

SKOLPLÖGN
 REGNVATNS OG DRENLÖGN
 REGNVATNSLÖGN
 KALT HEYSLUVATN

FRARENSLISLAGNIR HA LEGGJA Í STEINSTEYPTRI LÖGN EDA Í PVC. LAGNIR FRA BRUNNUM AD ADALED SKAL LEGGJA Í STEINSTEYPTRI LÖGN.

EKKI HA TENGJA REGN- OG DRENVATNSLÖGN EDA FRARENSLI FRA TADÞRO Í SKOLPLÖGN. SKOLPLÖGN TENGIST SÍÐAR VID ROTÞRO.

SJA TEIKNINGAR B-1 OG B-2.

HESHOS SORLA Í HLIÐARÞUFUM VID KALARSÆLSVEG. SEÐ 1391

Byggingatillitir Hafnarfarðar
 Alfreitt Þann

R A D H Ú S. 04.05.06

FRARENSLISLAGNIR, AFSTÖÐUHYND

HÉLAKVARDI
 1:50 1:500

09 OKT. 1992

Sigurbjartur Haldrarsson

Teikning L-1

kótar eru gefnir á fullfrdengin golf