



SKYRINGAR

PIPUR NEYSLUVATNSLAGNA ERU GALVANISERUD.  
PIPUR NEYSLUVATNSLAGNA SKULU VERA Í GÆDAFLOKKI SAHVARANDI DIN 2440.

ALLAR LAGNIR SKAL EINANGRA HED 20 mm GLERULLAREINANGRUN OG SIVEFJA HED PLASTI.  
NEYSLUVATNSLÖGN SKAL ÞRYSTIPROFA HED 10 kg/cm<sup>2</sup> ÞRYSTINGI.  
ÞRYSTINGUR SKAL STANDA Í 6 klst. AN ÞESS AD FALLA.

FRAGANGUR NEYSLUVATNSLAGNA SKAL VERA Í SAHREMI VID GILDANDI REGLUGERDIR OG STADLA IST 67 / IST 69.1

LAGNIR SKAL LEGGJA VID INNRI BRUN EINANGRUNAR VEGNA FROSTHETTU. EKKI HA HYLJA LAGNIR FYRR EN EFTIR UTTEKT BYGGINGAFULLTRUA.

SKYRINGAR A TAKNUM.  
VS VATNSSALERNI HL HANDLAUG EV ELDHUSVASK  
GN GOLFNIDURFALL SF SANDFANG FN ÞAKNIBURFA  
GK SLÖNGUKRANI

SJA TEIKNINGU 1-1.

09 OKT. 1997  
Sigurblundur Halldórsson

HESTHUS SÖRLA I HLIDARÞUFUN VID KALDARSELVÆG OKT. 1992

R A D H U S. 04 05 06

ROMIYND, GRUNNIYND, NEYSLUVATNSLAGNIR / FRÆRENNISLAGNIR. HÆLIKVARDI 1:50

TEIKNINGARSTJÓFI SVEINIS KÁRLOSSONAR FTFI  
Strandgötu 28, 220 Hafnarfjörður vs 896-4005  
Teikning L-2