



BYGGINGARLÝSING

FLATAHRAUN 24

STADGREINIR: 23700240
 LANDNÚMÉR: 205496
 MATSHLUTI: 01 OG 02

LÓÐARSTÆRÐ: 905.5m²
 TÆKNIHÚS: 7.8 m² 24.1m³ - OLÍUBIRÐAGEYMAR: 53.0 - 110.5m³
 HEILDARBYGGINGARMAGN Á LÓÐ: 60.6m²
 NYTINGARHLUTFALL 0.066

ELDSNEYTISGEYMAR SJÁLFSAFGREIÐSLUSTÖÐVAR ERU NIÐURGRAFIR. PLAN OG AKSTURSLEIÐIR ER MALBIKAD. AFGREIÐSLU- OG ÁFYLLINGARPLAN ERU STEINSTEYPT OG MED SNJÓBRÆÐSLU. NIÐURFALLSLAGNIR ÚR AFGREIÐSLU- OG ÁFYLLINGARPLANI LIGGJA Í OLÍUSKILJU. INNTÖK OG MÖSTÖÐ RAF- OG SNJÓBRÆÐSLULAGNA ER Í TÆKNIHÚSI Á LÓÐ. AUGLÝSINGASKILTIR SJÁLFSAFGREIÐSLUSTÖÐVAR ER ÁFAST VÍÐ TÆKNIHÚS. SVÆÐIÐ VÍÐ DÆLUEYJU ER RAFLÝST. EFTIRLITSMYNDAVÉLAR ERU VÍÐ AFGREIÐSLUÐÆLLUR. VÍÐ AFGREIÐSLUÐÆLLUR OG TENGISKITU ELDSNEYTISGEYMIS ERU SKILTÍ SKV. GILDANDI STÖÐLUM SEM BANNA REYKINGAR OG MEDFERÐ OPINS ELDS.

SORPILÁT ERU STAÐSETT VÍÐ HVERJA DÆLUEINGU. REKSTRARÁÐI SÉR UM HIRÐU OG TÆMINGU ÞEIRRA.

HANDSLOKKVITÆKJUM ER KOMIÐ FYRIR SKV. REGLUM UM BRUNAVARNIR Á BENSIÐSTÖÐVUM (3 ÝMIS ÁKVÆÐI GR 3.3)

TÆKNIHÚS:
 BYGGING FYRIR STJÓRNÞUNAD OG INNTÖK: HEITT OG KALT VATN, RAFMAGN OG SÍMA OG ANNAN TÆKNIÞUNAD. BYGGINGIN ER GERÐ ÚR SÞJÓNSTEYPU (200mm) MED LÓÐRÉTUM BORBÁFORUM LITUR ER LJÓSGRÁR. ÚTVEGGIR ERU ÓEINANGRADIR. BOTNPLATA (120mm) ER STEYPT Á 100 mm EINANGRUN. BOTNPLATA LIGGUR NEDAR EN ADLIGGJANDI LAND. Í BOTNPLÖTU ER GÖLFNIÐURFALL. ÞAKPLATA (200 mm) ER STEYPT HALLANDI OG EINANGRUD MED 200 mm STEINULLAREINANGRUN AD INNAN. LOFT ER KLÆTT MED KLÆÐNINGU Í FLOKKI 1. MILLI EINANGRUNAR OG STEYPTAR LOFTPLÖTU ER LOFTRÁS SEM OPNAST Í ÚTLOFTUNARRÖR Á LANGHLIÐUM. GERT ER RÁÐ FYRIR AD EINN OFN VERÐI Í TÆKNIHÚSI TIL AD HALDA ÞVI FROSTRÍU. Í ÚTHURÐ SEM ÚR GALVANISERUÐU STÁLI ERU TVÆR LOFTRÍSTAR.

SKILTÍ:
 LÓÐSASKILTÍ Á GALVANISERUÐUM STÁLSTÖÐUM, MED HEITI OLÍUFÉLAGS ÁSAMT UPPLÝSINGUM UM ELDSNEYTISVERÐ ER ÁFAST VÍÐ TÆKNIRYMI VÍÐ INN- OG ÚTKEYRSLU.

BRUNAVARNIR:
 VÍÐ HÖNNUN OG STAÐSETNINGAR SJÁLFSAFGREIÐSLUSTÖÐVAR ATLANTSOLÍU ERU REGLUR Í RITI BRUNAMÁLASTOFNUNAR RÍKISINS. REGLUR UM BRUNAVARNIR Á BENSIÐSTÖÐVUM, FRÁ OKTÓBER 1993, UPFFYLLTAR.

OLÍUEYMAR:
 GEYMARIN ER ÚR STÁLI MED TVÖFALDRI SKEL OG ERU ÞEIR SMÍÐADIR OG HANNADIR SAMKVÆMT EN 12285-1. GEYMARIN HAFU HVOR UM SIG BIRÐGÁRYMI UPÐ Á 50m³. SJÁ TEIKNINGAR VERKFRÆÐINGA

TIL TÆRINGARVARNAR ERU GEYMARIN HÚÐADIR MED PLASTEFNI (ENDOPRENE POLYURETHANE) MED ÞURRFILMUBYKKT >0.6mm.

Á GEYNUM ER UPSETT LEKAVÍÐURMARKERFI. HOLRYMI MILLI SKELJA ER Fyllt MED VISTVÆNUM FROSTLEGI (MONO-PROPYLENE GLYCOL) OG RAFRÆNN SKYNJARI GEFUR VIÐVÖRUNARMERKI Í STJÓRNÖLUVU EF FYRIBORÐ FROSLÖGSINS LÆKKAR. FROSTLÖGURINN MINNKAR EINNIG HÆTTU Á TÆRINGU OG FROSTSKEMMDUM.

BIRÐGÁRYMI GEYMA ERU ÚTBÚIN MED HÆÐARSKYNNJURUM TIL VÖKTUNAR OG VIÐVÖRUNAR KOMI TIL YFIRFYLLINGAR.

ÁFYLLING Á GEYMA ER FRAMKVÆMD Í SÉRSTÖKUM TENGISKISTUM SEM ERU ÁFASTAR GEYNUM. FRÄRENNSLISLAGNIR ÚR TENGISKISTUM ERU LAGÐAR AD OLÍUSKILJU.

ÁFYLLINGARLAGNIR ERU LAGÐAR ÚR DN100 (4")-DIN2448 GALV. STÁLLOÐNUM. ÁFYLLINGARBARKI FRÁ TANKBÍL TENGIST ÁFYLLINGARLÖGN MED CAMLOCK, DN80-100 (3"-4"), HRADTENGI.

LOFTUNARLAGNIR GEYMA ERU LAGÐAR ÚR DN80(3")-DIN2448 GALV. STÁLLOÐNUM. LAGNIRNAR NÁ HIÐ MINNSTA 3.5m UPP FYRIR JARÐVEGYSFYRIBORÐ EDA 0.5m UPP FYRIR HÆSTA HLUTA GEYMIS ÞESS OLÍUBÍLS SEM FYLLIR Á GEYMANA. Á ENDA ÚTLOFTUNARLAGNA ER KOMIÐ FYRIR ÞRÝSTIÞYRÐUM LOFTLOKA. Á LOFTUNARLAGNIR ER KOMIÐ FYRIR TENGINGU MED CAMLOCK, DN80(3"), HRADTENGI (ÞURRTENGI) FYRIR ÚTLOFTUN Í TANKBÍL Á MEDAN ÁFYLLINGU STENDUR.

LOFTUNARLAGNIR FRÁ TENGISKISTUM ENDA Í LOFTTÖÐU MED BRUNANETI.

SAND- OG OLÍUSKILJA:
 RÚMTAK ER REIKNAD SAMKVÆMT LEIÐBEININGUM NR. 2, OLÍUSKILJUR, 2. ÚTG., NÓV. 1995, FRÁ HOLLUSTUVERND RÍKISINS.

SETT ER UPP SAMBYGGÐ SAND- OG OLÍUSKILJU MED RÚMMÁL SANDFANGS 1m³ OG RÚMMÁL OLÍUSKILJU 3.5m³ VIÐMIÐUNARTEGUND ER SOB 44308-U FRÁ BORGARPLASTI (ÞESSI TEGUND ER SÉRSTAKLEGA STYRKT TIL AD ÞOLA UMFERÐARÁLAG.

OLÍUSKILIAN ER ÚTBÚINN RAFRÆNUM SKYNJARA SEM GEFUR VIÐVÖRUNARMERKI TIL STJÓRNÖLUVU ÞEGAR OLÍUFYRIBORÐIÐ HEFUR NÁÐ MESTU LEYFILEGRI ÞYKKT.

FYLGT ER LEIÐBEININGUM FRAMLEIÐANDA VARDANDI UPPSETNINGU OG FRÁGANG OLÍUSKILJUNAR.

KÓTI MANNÓFA Á OLÍUSKILJU OG BRUNNI FYRIR FRAMAN SKILJU ER HERRI EN KÓTI NIÐURFALLA.

ÚLOFTUN FRÁ OLÍUSKILJU ER DN80 GALV. STÁL LÖGD MINNST 3.5 m UPP FYRIR YFIRBORÐ JARÐAR. ENDI ER ÚTBÚINN MED LOFTTÖÐU MED BRUNANETI.

OLÍUSKILIAN TENGIST SKÓLPKERFI ÞÆJARINS.

MENGUNAR- OG BRUNAVARNIR SJÁ TEIKNINGAR FRÁ HÖNNUN EHM.

STARFSLEYFI:
 SJÁLFSAFGREIÐSLUSTÖÐIN ER STARFSLEYFISKYLD. ÞAR FER FRAM SJÁLFSALA ELDSNEYTIS TIL VÉLKUNNA ÖKUTÆKJA.

Skráningartafa: Flatahraun 24		Landnúmer: 205496		Matshlutanúmer: 01		Skrásetjari: Sigríður Magnúsdóttir		Kennitala: 200362-6589		Dags: 21.2.2006		Ág fa: 4.01b			
DO	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D16	D17
Stærðir	Stærðir	Stærðir	Stærðir	Stærðir	Stærðir	Stærðir	Stærðir	Stærðir	Stærðir	Stærðir	Stærðir	Stærðir	Stærðir	Stærðir	Stærðir
Matshluti					7,8	0,0	0,0	0,0	7,8	0,0		24,1	5,5	7,8	16,390
Botn												1,5			
A	01	1. hæð	T	0101	7,8	0,0	0,0	0,0	7,8	0,0	2,87	3,09	22,6	5,5	7,8
		Tæknirými			7,8				7,8					2,98	16,390
Athugasemdir															
Sameignir summa															
Eignarhald															
Eignarhald	Eignarhald	Notkun	Birtifaramál	Skjalteig mál	Sérteig mál	Sérteig og sameign mál									
0101	Tæknirými	7,8	16,390	16,390											
Alls		7,8	16,390	16,390											

Skráningartafa: Flatahraun 24		Landnúmer: 23700240		Matshlutanúmer: 02		Skrásetjari: Sigríður Magnúsdóttir		Kennitala: 200362-6589		Dags: 21.2.2006		Ág fa: 4.01b			
DO	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D16	D17
Stærðir	Stærðir	Stærðir	Stærðir	Stærðir	Stærðir	Stærðir	Stærðir	Stærðir	Stærðir	Stærðir	Stærðir	Stærðir	Stærðir	Stærðir	Stærðir
Matshluti					53,0	0,0	0,0	0,0	53,0	0,0		110,5	50,0	53,0	104,000
Botn												0,0			
A	00	Kjallari	T	0001	53,0	0,0	0,0	0,0	53,0	0,0	2,50	3,70	110,5	50,0	53,0
A	0001	Birgðageymir			28,5				28,5		2,50	3,70	55,2	25,0	28,5
A	0002	Birgðageymir			28,5				28,5		2,50	3,70	55,2	25,0	28,5
Athugasemdir															
Birgðageymar eru neðanjarðar og tengdir saman ofanjarðar með steinsteyptri tengiskitu															
Sameignir summa															
Eignarhald															
Eignarhald	Eignarhald	Notkun	Birtifaramál	Skjalteig mál	Sérteig mál	Sérteig og sameign mál									
0001	Birgðageymir	53,0	104,000	104,000											
Alls		53,0	104,000	104,000											

Sampykkt þann
 15 MARS 2006
 Byggingafrúinn í Hafnarfirði
 P.h. Kristján Þorarinsson

STIMPILEITUR:
 Sigríður Magnúsdóttir

SIGRÍÐUR MAGNÚSDÓTTIR 260362-6589 ARK FAI MNAL
 HANS-OLAV ANDERSEN 120100-2009 ARK FAI MNAL

Teiknistofan Tröð ehf
 Laugavegi 28, 101 Reykjavík
 Sími: 562 8255 Fax: 562 8253
 www.tst.is info@tst.is

ATLANTSOLÍA
 FLATAHRAUN 24 - HAFNARFIRÐI
 SJÁLFSAFGREIÐSLUSTÖÐ

BREYTING: 00 NY TEIKNING
 DAGS: TEIKN: 21.02.06 SM

22/2/06
 Stökkvilið þróðborgarsveitina bs.
 Þ. Þorsteinsson

EFNI: **AFSTÖÐUMYND**
SKR.TAFLA, LÝSING

ÁFANGI: **ADALTEIKNING**
 MÆLIKVARÐI: **1:500**
 DAGSETNING: **21 02 2006**
 TEIKNINGARNÚMÉR: **A3480-9-01**
 BREYTING: **00**