



**ALMENNAR SKÝRINGAR:
ÁRÍÐANDI AÐ VEL SÉ LESIÐ YFIR:**

PEX- OG PLASTLAGNIR:
Neysluvatnslagnir eru PEX eival 15*2,5 í ldráttarrörum 25/20. Eingöngu skal nota lagnaefni vörumerkt af Rannsóknarstofnun Byggingalónaðrins. Lagnir, tengidósir og deiligindur skulu vera frá sama framleiðanda og passa saman. Setja skal festingar á lagnir c/c 150cm, við beygjur skal setja þrjár festingar. Beygjuradis skal ávallt vera stærri en 5*yttra þvermál pípa. Þrýstiprófun á plastlögnum skiptist í tvær lotur. Fyrri lota er framkvæmd í eina klukkustund og er þrýstingur 15 bar fyrir neysluvatn. Seinni lota er gerð í þínu framhaldi af fyrri lotu og sami þrýstingur notaður, seinni lota skal standa í tvo klukkutíma. Fylla skal út prófunarblað sem sýnir niðurstöður prófunar.
ATH:
NR 1.: þrýstifall í fyrri lotu má vera max. 0,6 bar.
NR 2.: þrýstifall í seinni lotu má vera max. 0,2 bar.

GRUNNLAGNIR:
Tákn fyrir grunnlagnir.
l o o o = prómill halli (millimetra/metra).
Skopplögn: _____
Jarðvatnslögn: _____
Regnvatnslögn: _____
Jarð- og regnvatnslögn: _____
Allar lagnir í grunn og fyrir utan grunn eru Ø 100 mm PVC- lagnir, nema annað sé tekið fram á teikningum. Lagnir frá brunni og út í götu eru D= 150 mm PVC rör, nema annað sé tekið fram á teikningum. Öll vinna og ákvæði IST 65 og IST 68. Brunnar eru plastbrunnar Ø 600 mm, nema annað sé tekið fram.

Byggingaheitið **Hafnarfirði**
Afgreitt þann **4 JULI 2000**
Sýndur

STADUR:	Kaplakriki, Íþróttasvæði, 220 Hafnarfirði.	BLAÐ NR:	1-02
SKÝRING:	LAGNIR Í GRUNNI, REGNVATNSLAGNIR, SKÝRINGAR, TENGING LAGNA VIÐ GÖTU, AFSTÖÐUMYND.	KVARÐI:	1:50, 1:500
REIKN:	Sigurbj. Hall.	TEIKN:	Sigurbj. Hall.
DAGS:	4/7 2000	VERK NR:	Kaplakriki, teikn 102

BR.	BR. DAGS	EDLI BREYTINGA.	SIGN.