



SÚÐUR MKV. 1:100.

Frg. á lyftum og lyftubúnaði:
 Lyfta skal uppfylla ákvæði 201 gr. byggingareglugerðar.
 Lyfta skal vera víraalyfta, í steiptum loftræstum lyftustokk, hurðir á lyftustokki séu a.m.k EI-CS30. Lyftuhús og rými fyrir drifbúnað og vélar skal vera sjálfstætt brunahólf (A-EI60), hurðir og hlerar á lyftustokki séu a.m.k EI-C30.
 Lyftan skal uppfylla ákvæði "EVROPU STADALS" EN-81.
 Miða skal við að lyftan hafi 1000 kg burðargetu, og rými 13 manns.
 Lyftan skal uppfylla rýmisþörf vegna hreifihamlaðra, sbr. Rb-bíð nr. (E2) 101 og 201.
 Lyftan skal hönnuð fyrir a.m.k. 1 m hraða pr. Sek.
 Hurðir skulu vera að minnstakosti 90 sm breiðar.
 Tengibúnaður lyftu er staðsettur í loftræstu rými sem myndast undir stiga.
 Lyftan og lyftubúnaður skal vera viðurkennd af Vinnueftirliti ríkisins og skal eldvarnareftirlit samþ. búnað og frg. lyftunnar.
 Uppfylla skal ákvæði í reglum Vinnueftirlits ríkisins um fólkslyftur og fólks- og vörulyftur sem og reglugerð um búnað, rekstur og eftirlit með lyftum og lyftubúnaði.
 Sérstaklega skal merkja að ekki má nota lyftu í eldsvoða, og skal aðvörum um það komið fyrir við lyftudyr.

KIRKJUVELLIR 3 HAFNARFIRÐI.

Sigurður Þorvarðarson byggingafræðingur bfi.
 Teiknistofan Strandgötu 11 220 Hafnarfirði.
 Sími: 5651510. Netfang: teiknistofan@simnet.is
 STH. teiknistofan ehf. kt. 510298-2769. Kt. aðalhönnuðar: 141250-4189.

Skýringar:	Aðaluppdráttur.
Teikning:	Grunnmynd kjallara.
Mælikvarði:	1 : 100. Dagsetning: 15 desember 2004.
Undirskrift:	<i>7/105 STH</i>
Blað nr:	8 af 14.
Breytt:	

Varðandi frekari málsetningar, sjá sérteikningar aðalhönnuðar í mkv. 1:50.
 Séruppdrættir skulu unnir þegar aðaluppdrættir hafa verið samþykktir af byggingaryfirvöldum.