



GÆÐAFLOKKUR

Brotþolsflokkur S250
 Sementsmagn, minnst 325 kg/m³
 Vatnssementstala, mest 0,50
 Sigmál 80-90mm
 Loftmagn 5-7% Mælt eftir dælingu
 Hámarks Kornastærð 32mm almennt
 9mm í 50-150mm steypulagi

Um flutning og niðurlögn steypu gilda ákvæði FS ENV 206, kraf 10.



Kjóahraun 18 Hafnarfirði
Undirstöður S 1.0

Breitingar.

Nr.:	Lýsing:	Dagss.:
01	01-01	
02		

Dagss:

Kvarði:

Teiknað:

Yfirfarið:

GRAVIS ehf.
Bergstaðastræti 7 101 Reyk.
s:561-7900 fax:561-7901

Stefán Jörundsson
Stefán Jörundsson