



MERKINGAR:

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Reimstykki 50x150 2. Fr. skrufa 10x120 c/c 60 cm. 3. Vinkill BMF – 105 negling kams 40/50 5 stk. í hvorn væng. 4. Borðab. 12x170 5. Sperra 50x200 6. Borðab. 12x170 7. Vinkill BMF-105 borðab. 12x170 í gegnum stoð og bita. 8. 50x200 9. Vinkill BMF 40412 negling 4 stk. kams. 40/50 í hvorn væng. 10. 50x200 biti 11. Sperra 50x200 12. 50x200 biti 13. Vinkill BMF – 105 borðab. 12x70 í gegnum reimstykki og sperru. 14. Vinkill BMF – 105 negling 5 stk. kams. 40/50 í hvorn væng. 15. Stoð 50x150 16. Stoð 50x150 17. Fr. skrufa 10x150 2 stk. 18. Fr. skrufa 10x110 c/c 60 cm. 19. 50x150 20. Borðab. 12x170 21. Borðab. 12x170 22. Borðab. 12x170 23. 50x225 tvöföld 24. Sperra 50x 225 tvöföld 25. Vinkill BMF 105 | <ol style="list-style-type: none"> 26. Borðab. 12x120 27. Fr. skrufa 10x110 28. Útloftunarrör Ø 40 2 stk. í hvert sperrubíl 29. Reimstykki 75x150 30. Borðab. 16x180 31. Borðab. 16x180 32. Vinkill BMF beton vinkill 75x150x60x8 33. Borðab. 16x120 34. Galv. girði 32x1,5 yfir reimstykki og 30 cm. niður á stoð hvoru megin negling 3 stk. kamsaumur 40/50 hvoru megin í stoð. 35. Stoð 50x150 36. Borðab. 12x100 37. Borðab. 12x120 38. Tvöföld stoð 50x150 39. Borðab. 12x70 40. Lausholt 50x150 41. Vinkill BMF 105 negling kams. 40/50 5 stk. í hvorn væng. 42. Stoð 50x150. |
|---|--|

KJÓAHRAUN 1 HAFNARFIRÐI.

ÞAK SNIDMYNDIR.

MÁI 1998.

MKV. 1 : 10.

Jóhannes Pétursson 010448-3959 S - 567-5107

Sigurður Sigurðsson 021146-2349 S - 566-6613

