



- 1 NÚMUR SLAUFU.
 2 c/e RÖR.
 3 m² HERBERGI.
 4 c/e RÖR VID ÚTBRÚN OG
 1 m. INNÁ GÓLF.

● MERKIR DANFOSS RAV-N Í GÓLFI
 MED STILLINGU Á VEGG H=120 cm.
 NR. TÁKNAR SLAUFUNÚMER.

Hitalögn skýringar:.

Pípur skulu vera PPC 20x2 mm. gólfhitarör frá Polymutan eða sambærileg rör.
 Varðandi frágang og festingar visast til skýringamynda.
 Ef skeyta þarf saman rör skal það gert með suðu, hitastig 260-280 °C. Aldrei
 skal sjóða saman rör í beygju. Notað skal sérstakt áhald sem framleiðandi mælir
 með til samsúðu. Ávalt skal tengja slaufur saman í sérstaka tengigrind sem
 tengist síðan við inntaksgrind hitaveitu.
 Stílli skrúfur skulu stilltar sem hér segir.
 Slaufa nr. og stilling.
 1-8, 2-7, 3-6, 4-8, 5-5, 6-8,
 Þrýstingur og hitatig vatns sé innan 2,5 kg/cm² og 60 °C. sbr. DIN 19264

Staða byggingatillit Hafnarfjarðar
 Afgreitt þann
 06 AUG. 1998
 Sigurbjartur Halldórsson

KJÓAHRAUN 1 HAFNARFIRÐI.
 GÓLFHITALÖGN GRUNNMYND 1. HÆÐ.
 APRÍL 1998. MKV. 1 : 50.

Jóhannes Pétursson 010448-3959 S - 567-5107
 Sigurður Sigurðsson 021146-2349 S - 566-6613

ABS teiknistofa S - 566-6613 , 567-5107. Nr. 23