



1)  
stöðir 36x148 skulu vera tvöfaldaðar á samskeytum platna og veggendum en einfaldaðar á miðju platna

samskeyti tvöfaldrá reima yfir stöðum skal víxla um 2 m  
samskeyti tvöfaldrá reima yfir stöðum skal víxla yfir hornum  
skeyti á hornum skal negla með 5 N 34/90

TILVÍSUN TEIKNINGAR NR. 106  
ALMENNAR SKÝRIGAR ERU Á TEIKNINGU NR. 113

*Sigurbjörn Halldórsson*  
TEIKNINGARFRÁHAFAR  
113

I					
H					
G					
F					
E					
D					
C					
B					
A					
DAGS.	BREYTING	SAMP.	MRV. 1:50	DAGS. MAI1998	

EINAR EINARSSON TÆKNIFRÆÐINGUR, STRANDGATA 2B, 3. HÆÐIN  
kennitala 1510504769, sími 5650788

KJÓAHRAUN 2  
BURÐARÞOL  
VEGGIR, SNID A OG B

TEIKN.NR. 107  
HAFNAÐ EE  
TEIKNAD EE  
YFIRF.  
SAMF. *Sigurbjörn Halldórsson*