



SÖKKLAR  
GRUNNMYND  
mkv. 1:50

**SKÝRINGAR:**  
Allan lausan og lífrænan jarðveg skal fjarlægja úr hússtæði. Sökkla skal steypa ofan á fastan og óhreyfðan botn. Innan í sökkla skal fylla með frostþolinni grúsarfyllingu, sem þjappa skal í hæfilega þykkum lögum. Binda skal saman tvö neðstu járn í sökklum sem sökkulskaut skv. fyrirmælum á raflagnateikningum. Sjá snið í sökkla á teikningu nr. 602. Sjá útveggjagrindur á teikningu nr. 603. Sjá úrtök í sökkla vegna frárennislagna á teikningu nr. 701.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			

**TEIKNISTOFAN  
TORGID**  
RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ARMÚLI 36, 108 REYKJAVÍK, SÍMI 568-8866, FAX 568-8878  
Þorsteinn Friðþjófsson, Magnús P. Guðmundsson,  
byggingateknifræðingur, innanhússarkitekt.  
Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

**KJÓAHRAUN 3**  
HAFNARFIRD  
Alfrúel Hafnartjaldar  
Alfrúel Hafnartjaldar

Teikningarheiti: Sökklar grunnmynd  
12 MAI 1998  
Sigurbjartur Halldórsson

Dags. 03.05.1998. Kvarði 1:50  
Hannað PF Teiknað PF Samp. *[Signature]*  
Verknr. 97-813 Teikn.nr. 601 Breyt.nr.