



NEYSLUVATNS- OG HITALAGNIR RÚMMYND

mkv. 1:50



OFNATAFLA $\Delta T=40^{\circ}\text{C}$

Ofn nr.	heiti herbergis	reikn. varmatap kcal/h	mesta stærð ofns h x l mm	stútar	ofnloki	valdir ofnar
101	ÞVOTTUR	250	400 x 500	A-B	FJVR	A 40/48
102	ANDDYRI	820	600 x 800	C-D	FJVR	B 60/81
103	SNYRTING	350	600 x 500	A-B	FJVR	A 60/48
104	ELDHÚS	1480	600 x 1200	A-B	RA2000	C 60/113
105	STOFA	780	600 x 1200	C-D	RA2000	A 60/129
106	STOFA	780	600 x 1200	C-B	RA2000	A 60/129
107	STOFA	780	600 x 1200	C-B	RA2000	A 60/129
108	HERBERGI	780	600 x 1200	C-D	RA2000	A 60/129
108	BÍLGEYMSLA	1980	600 x 1800	A-D	FJVR	C 60/162
201	HERBERGI	1480	600 x 1200	A-B	RA2000	C 60/113
202	HERBERGI	1820	600 x 1500	C-D	RA2000	C 60/145
203	BADHERBERGI	760	600 x 600	C-D	FJVR	C 60/64
204	SKÁLI	960	600 x 1000	A-B	RA2000	C 60/97
Samtals:		13.020				

TILVÍSANIR

Sjá almennar skýrignar á teikningu nr. 700.
Sjá grunnmynd neysluvatns- og hitalagna á neðri hæð á teikningu nr. 801.
Sjá grunnmynd neysluvatns- og hitalagna á efri hæð á teikningu nr. 802.

EINANGRUN HÚSS:

- útveggir 125 mm steinull
- þak 20 mm steinull
- undir botnplötu 75 mm plasteinangrun

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)	03.03.99	PF	Smávægil. breytingar á lagnaleiðum.
(B)			
(C)			
(D)			

TEIKNISTOFAN TORGIÐ
RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ÁRMÚLI 36, 108 REYKJAVÍK, Sími 568-8866, FAX 568-8878
Þorsteinn Friðþjófsson, Magnús Þ. Guðmundsson,
byggingatæknifræðingur, innanhússarkítitekt.
Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

KJÓAHRAUN 3
HAFNARFIRÐI

Teikningarheiti: Neysluvatns- og hitalagnir rúmmynd

Dags. 12.08.1998. Kvartí 1:50

Hannað PF Teiknað PF Samp. *[Signature]*

Verknr. 97-813 Teikn.nr. 803 Breyt.nr. A

Byggingafultrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
05 MARS 1999
[Signature]
Kristján Þorláksson