



NEDRI HÆÐ

SKÝRINGAR

A ALLA OFNA SKAL SETJA LOFTSKRUFU, STILLITE OG SJALFVIRKA OFNLOKA EINS OG FRAM KEMUR Í OFNATÖFLU. PÍPUR OFNALAGNA ERU HEILDREGIN SVÖRT RÖR. PÍPUR NEYSLUVATNSLAGNA ERU GALVANISERUD. PÍPUR OFNA OG NEYSLUVATNSLAGNA SKULU VERA Í GÆDAFLOKKI SAMSVARANDI DIN 2440.

ALLAR LAGNIR SKAL EINANGRA MED 20 mm GLERULLAREINANGRUN OG SÍVEFJA MED PLASTI. OFNALÜGN SKAL ÞRÝSTIPROFA MED 6 kg/fcm ÞRÝSTINGI. NEYSLUVATNSLÖGN SKAL ÞRÝSTIPROFA MED 10 kg/fcm ÞRÝSTINGI. ÞRÝSTINGUR SKAL STANDA Í 6 klst. AN ÞESS AD FALLA.

FRAGANGUR OFNA OG NEYSLUVATNSLAGNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VID GILDANDI REGLUGERDIR OG STAÐLA ÍST 67 / ÍST 69.1

LAGNIR SKAL LEGGJA VID INNRI BRUN EINANGRUNAR VEGNA FROSTHETTU. EKKI MA HYLJA LAGNIR FYRR EN EFTIR ÚTTEKT BYGGINGAFULLTRÖA. SKÝRINGAR A TAKNUM.

BK	BADKAR	SB	STURTA	VS	VATNSSALERNI
HL	HANDLAUG	NF	NIDURFALL	EV	ELDHÚSVASKUARN
EV	ÞVOTTAVEL	UV	UPPEVOTTAVEL	GK	GARÐKRANI
GN	GOLFNIÐURFALL	ÞU	ÞURRKARI	SN	SVALANIDURFALL

SJA TEIKNINGU L-1, L-3, L-4.

08 MAI 1991
Byggingafulltrúi i Hafnarfirði
Eh. Sigurbjartur Halldórsson

KLAPPARHOLT 1. HAFNARFIRÐI

OFNA OG NEYSLUVATNSLAGNIR, NEDRI HÆÐ

MÆLIKVARDI
1:50

TEKNIÞJÓNUSTA SVEINS KARLSSONAR TFÍ
BEJARNRAUNI 220 HAFNARFJÖRDUR 91-653045

TEIKNING
L - 2.