



EFRI HÆÐ

SKÝRINGAR

A ALLA OFNA SKAL SETJA LOFTSKRUFU, STILLITE OG SJALFVIRKA OFNLOKA EINS OG FRAM KEMUR Í OFNATÖFLU. PÍPUR OFNALAGNA ERU HEILDREGIN SVÖRT RÜR. PÍPUR NEYSLUVATNSLAGNA ERU GALVANISERUD. PÍPUR OFNA OG NEYSLUVATNSLAGNA SKULU VERA Í GÆDAFLOKKI SAMSVARANDI DIN 2440.

ALLAR LAGNIR SKAL EINANGRA MED 20 mm GLERULLAREINANGRUN OG SÍVEFJA MED PLASTI. OFNALÖGN SKAL ÞRÝSTIPROFA MED 6 kg/fcm ÞRÝSTINGI. NEYSLUVATNSLÖGN SKAL ÞRÝSTIPROFA MED 10 kg/fcm ÞRÝSTINGI. ÞRÝSTINGUR SKAL STANDA Í 6 klst. AN ÞESS AD FALLA.

FRAGANGUR OFNA OG NEYSLUVATNSLAGNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VID GILDANDI REGLUGERDIR OG STADLA ÍST 67 / ÍST 69.1

LAGNIR SKAL LEGGJA VID INNRI BRÚN EINANGRUNAR VEGNA FROSTHETTU. EKKI MA HYLJA LAGNIR FYRR EN EFTIR ÚTTEKT BYGGINGAFULLTRÚA. SKÝRINGAR A TAKNUM.

BK	BADKAR	SB	STURTA	VS	VATNSSALERNI
HL	HANDLAUG	NF	NIDURFALL	EV	ELDHÚSVASKUR
UV	UPPEVOTTAVEL	UV	UPPEVOTTAVEL	GK	GABDRANI
GN	GÓLFNIDURFALL	ÞU	ÞURRKARI	SV	SVANANIDURFALL

SJA TEIKNINGU L-1, L-2, L-4.

08 MAI 2001  
 Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði  
 E.h. Sigurbjartur Hallgrímsson

KLAPPARHOLT 1. HAFNARFIRDI

OFNA OG NEYSLUVATNSLAGNIR, EFRI HÆÐ MÆLIKVARDI 1:50

TEKNIÞJÓNUSTA SVEINS KARLSSONAR TFÍ BEJARHRAUNI 220 HAFNARFJÖRDUR 91-653045 TEIKNING L - 3.