



GRUNNMYND EFRÍ HÆÐAR

SKÝRINGAR

A ALLA OFNA SKAL SETJA LOFTSKRUFU, STILLITE OG SJALFVIRKA OFNLOKA EINS OG FRAM KEMUR Í OFNATÖFLU. PÍPUR OFNALAGNA ERU HEILDREGIN SVÚRT RÜR. PÍPUR NEYSLUVATNSLAGNA ERU GALVANISERUD. PÍPUR OFNA OG NEYSLUVATNSLAGNA SKULU VERA Í GÆDAFLOKKI SAMSVARANDI DIN 2440.

ALLAR LAGNIR SKAL EINANGRA MED 20 mm GLERULLAREINANGRUN OG SÍVEFJA MED PLASTI. OFNALÖGN SKAL ÞRYSTIÞRÖFA MED 6 kg/fcm ÞRYSTINGI. NEYSLUVATNSLÖGN SKAL ÞRYSTIÞRÖFA MED 10 kg/fcm ÞRYSTINGI. ÞRYSTINGUR SKAL STANDA Í 6 KLST. AN ÞESS AD FALLA.

FRAGANGUR OFNA OG NEYSLUVATNSLAGNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VID GILDANDI REGLUGERDIR OG STADLA ÍST 67 / ÍST 69.1

LAGNIR SKAL LEGGJA VID INNRI BRÚN EINANGRUNAR VEGNA FROSTHÆTTU. EKKI MA HYLJA LAGNIR FYRR EN EFTIR ÚTTEKT BYGGINGAFULLTRÚA.

SKÝRINGAR A TAKNUM.

BK	BADKAR	SB	STURTA	VS	VATNSALERNI
HL	HANDLAUG	NF	NIDURFALL	EV	ELDRUSVASKUR
ÞV	ÞVOTTAVEL	UV	UPPÞVOTTAVEL	GK	GARÐKRANI
GN	GOLFENIDURFALL	ÞU	ÞURRKARI		



SJA TEIKNINGU L-2, L-4.

KLAPPARHOLT 5. HAFNARFIRDI

MARS 1991

OFNA OG NEYSLUVATNSLAGNIR, EFRÍ HÆÐ

MÆLIKVARDI
1:50

TEKNIÞJONUSTA SVEINS KARLSSONAR TFÍ
BEYJARRAUNI 2 220 HAFNARÞORDUR 91-653045

TEIKNING
L - 3.

Svein Karlsson