



Staðsetning	Ofn nr.	Tegund	Hæð [mm]	Lengd [mm]	Tenging	Afkæst [W]	Kranl	Ath
Herbergi	201	P11	600	1280	AD	871	V	
Herbergi	202	P20	600	720	AB	570	V	
V.S.	203	P10	600	600	AB	291	V	
Geymsla	204	P21	600	1440	CB	1577	V	
Herbergi	205	P11	600	1520	CB	1035	V	
Herbergi	206	P21	600	1040	CD	1139	V	
Stigi	207	P20	600	1600	AD	1267	V	
<b>Samtala</b>	<b>7 ofnar</b>					<b>6750</b>		

Skýringar:  
 Kranar í ofnatöflu:  
 V: Vatnhitastýrður kranl, t.d. DANFOSS FJVR-10 eða samberlegur.  
 L: Loftshitastýrður kranl, t.d. DANFOSS RA2010-H eða samberlegur.  
 Allir ofnar eru Panelofnar nema annars sé getið.  
 Afkæst ofna miðast við  $\Delta T = 40 \text{ }^\circ\text{C}$ .  
 Ofnatengi eru 10mm.

Breytingar			Klapparholt 7, Hafnarfirði		
Nr.	Dags.	Nafn			
			Ásmundur Ásmundsson verkfræðingur	SJ	T SJ   S
			Hammaborg 14A, Kóp. sími 44473	M	1:50
			Hita og neysluvatnslagnir	Nr.	81.04-2.03
			Grunnmynd 2. hæðar	Dags.	10.91
					203