



Húsvéita nr. 766 Teikning nr. 2039
 Samþykkt þ. 27.5 1982
 f.h. RAÐVEITU HAÐNARFIARÐAR
Jóna Guðbjörn
 Eftirlitsmaður rafslagna

SKÝRINGAR:
 HÆÐ ROFA SE 110 SM FRÁ FULLFRÆGNGNU GÓLFÍ
 HÆÐ TENGLA VÍÐ ROFA SE SÚ SAMA OG ROFANS.
 HÆÐ TENGLA Í ÞVOTTAHERB, ELDHÚSI OG BÍL-
 GEYMSLU SE 110 SM EN AÐRÍR TENGLAR SKULU
 VERA 18 SM FRÁ FULLFRÆGNGNU GÓLFÍ.
 ÞÍPUR SEU 5/8" PLASTRÖR OG VÍR 3X1,5MM²
 MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SKAL VERA 10A

S = SÍMI
 L = LOFTNET
 D = DYRA SÍMI

NEMANINNARS SE GETIÐ

Laðtek samþ. þ. 26.5. 1982
 f.h. RAÐVEITU HAÐNARFIARÐAR
Albert Kristjánsson

INNFEÐDIR Í ÞAKSKYGGNI

			DAGS.	NAFN	KLAUSTURHVAMMUR 16 HAÐNARFIARÐI	KVARÐI 1:50
		FRUMDR.	17.8.81	GA		
		TEIKN	17.8.81	GA		
		YFIRE	17.8.81	GA		
					BLAÐ 1 AF 3	RAFLÖGN NEDRI HÆÐAR
BREYTING	DAGS.	NAFN	GUNNAR AÐALSTEINSSON, RAÐTEKNIER.			