

SKÝRINGAR :

- Túr
- - - - - Retfir
- · - · - Kalt neysluvatn
- · - · - Heitt neysluvatn


Ofnalögn.

Pípur og fittings eru venjulegar svartar stálpípur
 Á ofna skal setja sjálfvirkan ofnloka, stillitú og loftskrúfu
 Ofnakerfið skal þrýstiprófa með 8 kg/cm² þrýstingi er skal standa í minnst 12 klst. án þess að falla

Neysluvatnslögn.

Lagnir eru galvaniseraðar stálpípur
 Lagnir skal þrýstiprófa með 10 kg/cm² þrýstingi er skal standa í minnst 24 klst. án þess að falla

Um vatna og hitalagnir gilda ákvæði IST 67



KLÉBERG 6		
GRUNNMYND VATNS OG HITL.		
ÞÓR GÍSLASON BYGGINGATEKNIFRÆÐINGUR Hjallabrat 37, 220 HE. s.652/51	NR. 2.03	DES 1990
	MKV: 1:50	<i>Þór Gíslason</i>