



Hitlagnir, rúmmynd, 1:50

HITALAGNIR SKÝRINGAR

Hitlagnir skulu vera úr svörtum stálpípum með skrúfuðum tengistykkiðun DIN 2440.
Greinar að einstökum öfnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum.
Fjarlægð á milli festinga.
Notandi Fjarlægð
15-32 mm 2,5 m
40-50 mm 3,0 m
Elnangra skal lagnir með 20mm Climaflex hölkum.
Á alla öfna komi sjálfvirkir öfnlokan, stillitæ og loftskrúfur.
Lagnir skal þrýstiprófa við 8 bdr, og skal þrýstingur standa ánk. 8 tíma án þess að falla.
Lagnir í járni EVAL-PEX 28x4,0 elnangrun 20 mm polyurethan Hitlagnir 0 75 PEH.

Byggingafræðingur
Alfreidur Gunnarsson
29. AUG, 2000

BR.	DAGS.	EDLI BREITINGA	SIGN.
Klettabergr 34 Hafnarfirði			
Hitlagnir, Rúmmynd			
DAGS. Júní 2000			
VERK NR. 9856			
TEIKN. NR. 2-05			
HANNAD Sveinbjörn Hinriksson			
TEIKNAD Sveinbjörn Hinriksson			
YFIRFARIÐ			
TÉKNIBJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			