



Skýringar á nýjum brunavamatáknum teikninga.

(Burðargrindur)
 R60 Burðargrind úr tré.
 A-R60 Burðargrind úr stáli, steypu eða strengjasteypu.

(Veggir)
 A-RE160 Berandi veggur úr steypu.
 RE160 Berandi veggur úr tré.
 A-E160 Ekki berandi veggur úr stálgrind/gífsplötum.
 E160 Ekki berandi veggur úr trégrind/gífsplötum.
 A-REIM120 Ekdvaraveggur.
 (Hæðarskil/milligöf).
 A-RE160 Milligöf úr steypu.
 RE160 Milligöf úr stálbitum, stálangböndum, steinull og gífsplötum að neðan.
 Milligöf úr stálbitum, trélangböndum, steinull og gífsplötum að neðan.
 Milligöf úr límréttum, trélangböndum, steinull og gífsplötum að neðan.

(Hurðir)
 A-EI-CS60 Ekdvarhurð úr óbrennanlegum efnum.
 EI-CS60 Ekdvarhurð.
 EI-CS30 Ekdvarhurð. (t.d. stigahúshurð)
 E-C30 Ekdvarhurð.
(Gluggar)
 E30 Ekdvaragluggi.

Klaðningar
 Euro-A (ígildi klaðningar áður í flokki 1)
 Euro-B-F (ígildi klaðningar áður í flokki 2)

Merking einstakra tákna:
 R táknar burðarþol
 E táknar heilleika
 I táknar einangrun
 W táknar vörn fyrir hitageislum
 C táknar sjálflokandi hurð
 S táknar reykhindrandi byggingahluta.

Allir eldvarnamerktir byggingahlutar skulu hafa hlotið samþykki Brunamálastofnunar ríkisins.

Skýringar vegna eldvarna:

→ BO. táknar björgunarrop, samkv. reglugerð um brunavarnir og brunamál.
 → táknar rýmingarleið, samkv. reglugerð um brunavarnir og brunamál.
 ⊗ Reykskynjari, staðsetjst samkvæmt teikningu.

tifftopdf - www.rubissoftware.com - Demo Version

GRUNNMYND I HÆÐ/JARÐHÆÐ MKV. 1:100.

KLETTABERG 34 HAFNARFIRÐI.
 Sigurður Þorvarðarson byggingafræðingur bfi. Teiknistofan Strandgötu 11 220 Hafnarfirði.
 (Kl. 141250-4189) Sími 5651510. fax. 5651299. Netfang: teiknistofan@islandia.is

Skýringar: Aðaluppdráttur.
 Teikning: Grunnmynd 1 hæðar. / skýringatekstar.
 Mælikvarði: 1 : 100.

Undirskrift: *[Signature]*
 Blað nr: 1 / 4. Dagssetning. 09.04.1999.
 Breytt: