



Hitalagnir, rúmmynd, 1:50

**HITALAGNIR SKÝRINGAR**

Hitalagnir skulu vera úr svörtum stálþípum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440. Greinar að einstökum ofnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum. Fjarlægð & milli festinga. Notandi Fjarlægð  
15-20 mm 2,5 m  
40-50 mm 3,0 m  
Einangra skal lagnir með 20mm Climaflex hálkum. Á alla ofna komi sjálfvirkir ofnlokar, stillitá og loftskrúfur. Lagnir skal þrýstiprófa við 6 bar, og skal þrýstingur standa ank. 8 tíma án þess að falla.  
Lagnir í jóni EVAL-PEX 28x4,0 einangrun 20 mm polyurethan hlífðarrör Ø 75 PEH.

BR.	DAGS	EDLI BREITINGA	SIGN
Klettaberg 36 Hafnarfirði			
Hitalagnir, Rúmmynd			
DAGS.	Oktober 99		
VERK NR.	9915		
TEIKN. NR.	2-05		
HANNAÐ	Sveinbjörn Hinriksson		
TEIKNAD	Sveinbjörn Hinriksson		
YFIRFARIÐ			
TÉKNIBJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGATU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			

24/1 2000  
[Signature]