



Mælagrind Hitaveitu

Skýringar

Skýringar hitalagna sjá bl. 2-05
Skýringar vatnslagna sjá bl. 2-06

1. Hæð, Grunnmynd, 1:50

HITALAGNIR SKÝRINGAR

Hitalagnir skulu vera úr svörtum stálþípum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440. Greinar að einstökum ofnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint & teikningum. Fjarlægð á milli festinga Notamál Fjarlægð
15-32 mm 2,5 m
40-50 mm 3,0 m
Einangra skal lagnir með 20mm Climaflex hólkum. Á alla ofna komi sjálfvirkir ofnlokar, stillití og loftskrúfur. Lagnir skal þrýstiprófa við 8 bór, og skal þrýstingur standa ank. 8 tíma án þess að falla.

BR.	DAGS.	EDLI BREITINGA	SIGN.
Klettberg 36 Hafnarfirði			
Hita- og vatnslagnir 1. Hæð			
Byggingaáhrif Afgrætt þingi			
DAGS.	Október 99		<i>[Signature]</i>
VERK NR.	9915		<i>[Signature]</i>
TEIKN. NR.	2-02		
HANNAÐ SVEINBJARN HINRIKSSON			
TEIKNAD SVEINBJARN HINRIKSSON			
YFIRFARID <i>[Signature]</i>			
TÆKNIPJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 555-4255 FAX 565-2875 E-mail taeknihjonusta@islandia.is			