



Skýringar
 Skýringar hitaagna s. 6 bl. 2-02
 Skýringar vannaagna s. 6 bl. 2-02

LEIFRÁSIR SKÝRINGAR

Loftþrútur skulu gendan úr blík-stökkur 0:25
 Loftþrúttak verði slugga áfram við ganguförðar af geymslu
 Bláskar verði settir í stökkana td. Fró ástoeng E3J-10

1. hæð, Grunnmynd 1:50

HITALAGNIR SKÝRINGAR

Þ hitaagnir skulu vera úr svörtum stálálfum með skrofulum
 tengistýrskjum DIN E410.
 Greiðni að hitaáttum álfum skulu vera 10 mm nema annað
 sé tilgreint í teikningu.
 Fjarlægð í milli fæstinga
 Notamál Fjarlægð
 15-32 mm 2,5 m
 40-50 mm 3,0 m
 Efnagrá ska. lagnir með 20mm Ormaflex hökkun.
 Á alla öfnd korni sjálfrvirkin áfrakari, stillitíð og loftskrofulur.
 Lagnir ska. þrýstingáttá við 8 bar, og ska. þrýstingur standa
 önk. 8 tíma án þess að falla.

1. apríl 2002 katta við lofnestingu í geymslu
 inni í Kettuberginu

BR	DAGS	SELI	ERLEIINGA	SIGN.
Kettuberg 36 Hafnarfinni				
Hitte og vatnslagnir 1. hæð				
DAGS. Október 99				
VERK NR. 9215				
TEIKN. NR. 2-02				
HÁNNAD SVEINUSJARN HINRIKSSON				
HÁNNAD SVEINUSJARN HINRIKSSON				
FARIE				
TÆKNIPJÓNUSTA S GURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf				
STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRI				
SÍMI 555-4255 FAX 565-2876				
E-mail taeknipjonusta@isla.is				

Handwritten notes: HÁ 6/502, SGP