



tifftopdf - www.ruvsoft.com - Demo Version

**Skýringar á nýjum brunavamatáknunum teikninga.**

(Burðargrindur)  
R60 Burðargrind úr tré.  
A-R60 Burðargrind úr stáli, steypu eða strengjasteypu.

(Veggir)  
A-REI60 Berandi veggur úr steypu.  
REI60 Berandi veggur úr tré.  
A-EI60 Ekki berandi veggur úr stálgrind/gífsplötum.  
EI60 Ekki berandi veggur úr trégrind/gífsplötum.  
A-REIM120 Eldvarnareggur.  
(Hæðarskiil/milligöf).  
A-REI60 Milligöf úr steypu.  
REI60 Milligöf úr stábitum, stálangböndum, steinull og gífsplötum að neðan.  
Milligöf úr stábitum, trélangböndum, steinull og gífsplötum að neðan.  
Milligöf úr límrébitum, trélangböndum, steinull og gífsplötum að neðan.

(Hurðir)  
A-EI-CS60 Eldvarnarhurð úr óbrennanlegum efnum.  
EI-CS60 Eldvarnarhurð.  
EI-CS30 Eldvarnarhurð. (t.d. stíghúshurð)  
E-C30 Eldvarnarhurð.

(Gluggar)  
E30 Eldvarnargluggi.

Klæðningar  
Evro-A (Ígildi klæðningar áður í flokki 1)  
Evro-B-F (Ígildi klæðingar áður í flokki 2)

Merking einstakra tákna:  
R táknar burðarþol  
E táknar heilleika  
I táknar einangrun  
W táknar vörn fyrir hitageislum  
C táknar sjálflokandi hurð  
S táknar reykhindrandi byggingahluta.

Allir eldvarnarmarktir byggingahlutar skulu hafa hlotið samþykki Brunamálastofnunar ríkisins.

**Skýringar vegna eldvarna:**

---> BO. táknar björgunarop, samkv. reglugerð um brunavarnir og brunamál.

—> Táknar rýmingarleið, samkv. reglugerð um brunavarnir og brunamál.

⊗ Reykskynjari, staðsetjist samkvæmt teikningu.

G=30,60 GRUNNMYND I HÆÐ/JARÐHÆÐ MKV. 1:100. G=30,73

KLETTABERG 36 HAFNARFIRÐI	
Sigurður Þorvarðarson byggingafræðingur bfi. Teiknistofan Strandgötu 11 220 Hafnarfirði. (Kt. 141250-4189) Sími 5651510. fax. 5651299. Netfang: teiknistofan@islandia.is	
Skýringar:	Aðaluppdráttur.
Teikning:	Grunnmynd 1 hæðar / skýringatekstar.
Mælikvarði:	1 : 100.
Undirskrift:	<i>Erlendur Hjalmarsson</i>
Blað nr.:	1 / 4. Dagssetning. 01.03.1999.
Breytt:	