



Hitalagnir, rúmynd, 1:50

**HITALAGNIR SKÝRINGAR**

Hitalagnir skulu vera úr svörtum stálþöfum með skrúfuðum tengistykki DIN 2440. Greinar að einstökum ofnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint í teikningum. Fjarlægð á milli festinga. Notamál Fjarlægð  
 15-35 mm 3,0 m  
 40-50 mm 3,0 m  
 Einangra skal lagnir með 20mm Climaflex hólkum. Á alla ofna komi sjálfvirkir ofnlokar, stillitíð og loftskrúfur. Lagnir skal þrýstingra við 6 bar, og skal þrýstingur standa ank. 8 tíma án þess að falla.  
 Lagnir í járð EVAL-PEX 28x4,0 einangrun 20 mm polyurethan Hitþættir 0 75 PEH.

BR.	DAGS.	EDLI BREITINGA	SIGN.
Klettakberg 38 Hafnarfirði			
Hitalagnir, Rúmynd			
DAGS.	Október 99		
VERK NR.	9854		
TEIKN. NR.	2-05		
HANNAÐ	Sveinbjörn Hinriksson		
TEIKNAD	Sveinbjörn Hinriksson		
YFIRFARIÐ	Sveinbjörn Hinriksson		
TEKNIÞJÓNUSTA	SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf		
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			

*Handwritten note:* Hitalagnir, rúmynd, 1:50