



Mæligrindur Hitaveitu

Skýringar
 Skýringar hitalagna sjá bl. 2-05
 Skýringar vatnslagna sjá bl. 2-06

1. Hæð, Grunnmynd, 1:50

HITALAGNIR SKÝRINGAR

Hitalagnir skulu vera úr svörtum stálþípum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440. Greinar að einstökum ofnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum. Fjarlægð á milli festinga Notanál Fjarlægð
 15-32 mm 2,5 m
 40-50 mm 3,0 m
 Einangra skal lagnir með 20mm Climaflex hálkum. Á alla ofna komi sjálfvirkir ofnlokar, stillití og loftskrúfur. Lagnir skal brýstiprófa við 8 bbr, og skal brýstingur standa omk. 8 tíma án þess að falla.

BR.	DAGS.	EDLI BREITINGA	SIGN.
Klettaberg 38 Hafnarfirði			
Hita- og vatnslagnir 1. Hæð			
Byggingaáttvinnu Hainarfarðar Algeir Þörn			
DAGS.	Óktóber 98	15.06.2000	
VERK NR.	9854		
TEIKN. NR.	2-02		
Sigurbjartur Halldórsson			
HANNAD SVEINBJARN HINRIKSSON			
TEIKNAD SVEINBJARN HINRIKSSON			
YFIRFARIÐ <i>[Signature]</i>			
TÆKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI SÍMI 555-4255 FAX 565-2875 E-mail taekniþjonusata@islandia.is			

*afal komandi
8/12/99*