


Hitalagnir, rúmynd, 1:50

HITALAGNIR SKÝRINGAR

Hitalagnir skulu vera úr svörtum stálpipum með skráfuðum tengistykkiðun DIN 2440. Greinar að einstökum öfnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningun. Fjarlægð á milli festinga Notarál Fjarlægð 13-32 mm 2,3 m 40-50 mm 3,0 m Elnangra skal lagnir með 20mm Climaflex hálkum. Á öllum öfnum skal sjálfvirkir öfnlokarnir stilltá og loftskráfur. Lagnir skal þrýstiprófa við 6 bar, og skal þrýstingur standa ánk. 8 tíma án þess að falla. Lagnir í járni EVAL-PEX 28x4,0 efnangrun 20 mm polyurethan Hítþannir 2 75 PEH.



DI	01.09.99	DFn 202		
BR	DAGS	EDLI BREITINGA	SIGN	
Klettberg 40 Hafnarfirði				
Hitalagnir, Rúmynd				
DAGS. Febrúar 99				
VERK NR. 9853				
TEIKN. NR. 2-05				
HANNAD Sveinbjörn Hinniksson				
TEIKNAD Sveinbjörn Hinniksson				
YFIRFARIÐ <i>[Signature]</i>				
TÆKNIPJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf				
STRANDGATU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 595-4255				