



Hitalagnir, rúmmynd, 1:50

HITALAGNIR SKÝRINGAR

Hitalagnir skulu vera úr svörtum stálpipum með sknúfudum tengistykkjum DIN 2440.
Greinar að einstökum öfnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum.
Fjarlægð á milli festinga
Notandi Fjarlægð
15-22 mm 2,5 m
23-32 mm 3,0 m
33-42 mm 3,5 m
43-52 mm 4,0 m
Einnangra skal lagnir með 20mm ClimaFlex hölkum.
Á alla öfna komi sjálfvirkir öfnakar, stillitú og loftsknúfur.
Lagnir skal þrýstiprófa við 6 bar, og skal þrýstingur standa ánk. 8 tíma án þess að falla.
Lagnir í jörð EVAL-PEX 28x4,0 einangrun 20 mm polyurethan Hlífoarrör Ø 75 PEH.

BR	DAGS	EDLI BREITINGA	SIGN
Klettaberg 40 Hafnarfirði			
Hitalagnir, Rúmmynd			
DAGS.	Febrúar 99		
VERK NR.	9853		
TEIKN. NR.	2-05		
HANNAÐ	Sveinbjörn Hinriksson		
TEIKNAD	Sveinbjörn Hinriksson		
YFIRFARID			
TÆKNIPJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			

