



GRUNNMYND I HÆÐ/JARÐHÆÐ MKV. 1:100.

Skýringar á nýjum brunavamatáknum teikninga.

(Burðargrindur)
 R60 Burðargrind úr tré.
 A-R60 Burðargrind úr stáli, steypu eða strengasteypu.

(Veggir)
 A-RE160 Berandi veggur úr steypu.
 RE160 Berandi veggur úr tré.
 A-E160 Ekki berandi veggur úr stálgrind/gífsplötum.
 E160 Ekki berandi veggur úr trégrind/gífsplötum.
 A-REIM120 Eldvarmaveggur.
(Hæðarskiil/milligólf)
 A-RE160 Milligólf úr steypu.
 RE160 Milligólf úr stálbitum, stálangböndum, steinull og gífsplötum að neðan.
 Milligólf úr stálbitum, trélangböndum, steinull og gífsplötum að neðan.
 Milligólf úr limtrébitum, trélangböndum, steinull og gífsplötum að neðan.

(Hurðir)
 A-EI-CS60 Eldvarmhurð úr óbrennanlegum efnum.
 EI-CS60 Eldvarmhurð.
 EI-CS30 Eldvarmhurð. (t.d. stíghúshurð)
 E-C30 Eldvarmhurð.
(Gluggar)
 E30 Eldvarmgluggi.

Klæðningar
 Evro-A (lgildi klæðningar áður í flokki 1)
 Evro-B-F (lgildi klæðningar áður í flokki 2)

Merking einstakra tákna:
 R tákna burðarþol
 E tákna heilleika
 I tákna einangrun
 W tákna vörn fyrir hitageislum
 C tákna sjálflokandi hurð
 S tákna reykhindrandi byggingahluta.

Allir eldvarmamerktir byggingahlutar skulu hafa hlotið samþykki Brunamálastofnunar ríkisins.

Skýringar vegna eldvarna:

---> BO. tákna björgunarþol, samkv. reglugerð um brunavarnir og brunamál.

—> Tákna rýmingarleið, samkv. reglugerð um brunavarnir og brunamál.

⊗ Reykskynjari, staðsetjast samkvæmt teikningu.

KLETTABERG 40 HAFNARFIRÐI.
 Sigurður Þorvarðarson byggingafræðingur bfl. Teiknistofan Strandgötu 11 220 Hafnarfirði.
 (kt. 141250-4189) Sími 5651510. fax. 5651299. Netfang: teiknistofan@islandia.is

Skýringar: Aðaluppdráttur

Teikning: Grunnmynd 1 hæðar, / skýringatekstar.
 Mælikvarði: 1:100.

Undirskrift: *14899/10 JB*

Blað nr: 1/5 | Dagsetning: 27-nóvember-1998

Breytt: HURÐ FÆRD Í JANÚAR 1999. / m2 TÖLUR LEIÐRÉTTAR Í FEBRÚAR 1999.
 (BÚÐ 02-01 BREYTT Í JÚLÍ 1999.