



SKÝRINGAR

Fráveitilagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
 Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirkni á sandlagið þannig að engar skemmdir verði á rörinu og það fái jafnan stuðning.
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihring. Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

- TÆKN FYRIR LAGNIR**
- SKOLPLÖGN
 - REGNVATSLÖGN
 - JARÐVATNSLÖGN
 - JARÐVATNS + REGNVATNSL.
 - NEYSLUVATN
 - BAKRENNSLI HITAVEITU

01	24.06.99	Legu lagna breytt	S.H.
BR.	DAGS.	EDLI BREITINGA	SIGN.

Klettabyggð 1
 Hafnarfirði

Grunnlagnir



DAGS. Apríl 1999

VERK NR. 9915

TEIKN. NR. 2-01

HANNAÐ SVEINBJARN HINRIKSSON

TEIKNAD SVEINBJARN HINRIKSSON

YFIRFARID *[Signature]*

TÆKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf
 STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI
 Sími 555-4255 FAX 565-2875
 E-mail taeknihjonusta@islandia.is

Grunnmynd, 1:50

Afstöðumynd 1:500