



Afstöðumynd 1:500

Fráveitulagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.  
 Þóur en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirkni á sandlagið þannig að engar skemmdir verði á rörinu og það fái jafnan stuðning.  
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihring. Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

TÆKN FYRIR LAGNIR
SKDLPLÖGN
REGNVATNSLÖGN
JAROVATNSLÖGN
JAROVATNS + REGNVATNSLÖGN
NEYSLUVATN
BAKRENNSLI HITAVEITU

BR.	DAGS.	EDLI BREITINGA	SIGN.
Klettabyggð 2 Hafnarfirði			
Grunnlagnir			
DAGS. September 99			
VERK NR. 9950			
TEIKN. NR. 2-01			
HANNAÐ SVEINBJÖRN HINRIKSSON			
TEIKNAD SVEINBJÖRN HINRIKSSON			
YFIRFARID <i>[Signature]</i>			
<b>TÆKNIPJÓNUSTA SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf</b> STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 555-4255 FAX 565-2875 E-mail taeknihjonusta@islandia.is			