



**SKÝRINGAR**

ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ BL-2-01

Fráveitulagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.  
 Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirkni á sandlagið þannig að engar skemmdir verði á rörinu og það fái jafnan stuðning.  
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihring. Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

- TÆKN FYRIR LAGNIR**
- SKOPLÖGN
  - REGNVATNSLÖGN
  - JAROVATNSLÖGN
  - JAROVATNS + REGNVATNSL.
  - NEYSLUVATN
  - BAKRENNSLI HITAVEITU

BR.	DAGS.	EÐLI BREITINGA	SIGN.

Klettabyggð 5  
Hafnarfirði

Grunnlagnir

Byggingaútlitir Hafnarfjarðar  
Algreitt þann

17 MARS 2009

Sigurbjartur Halldórsson

DAGS. Janúar 99

VERK NR. 9901

TEIKN. NR. 2-01

HANNAÐ SVEINBJÖRN HINRIKSSON

TEIKNAD SVEINBJÖRN HINRIKSSON

YFIRFARID *Sigurbjartur Halldórsson*

**TÆKNIPJÓNUSTA** SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf

STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI

SÍMI 555-4255 FAX 565-2875

E-mail taeknihjonusta@islandia.is

Grunnmynd, 1:50

Afstöðumynd 1:500