


**SKÝRINGAR**

ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ BL-2-01  
 Fráveitulagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.  
 Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirkni á sandtagið þannig að engar skemmdir verði á rörinu og það fái jafnan stuðning.  
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihring. Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

- TÆKN FYRIR LAGNIR**
- SKOLPLÖGN
  - REGNVATSLÖGN
  - JARÐVATNSLÖGN
  - JARÐVATNS + REGNVATNSL.
  - NEYSLUVATN
  - BAKRENNSLI HITAVEITU

BR.	DAGS.	EÐLI BREITINGA	ÞIGN.
<b>Klettabyggð 5</b> <b>Hafnarfirði</b>			
Grunnlaginir			
 <b>03 FEB. 1999</b> <i>Sigurbjartur Halldórsson</i>			
DAGS.	Janúar 99		
VERK NR.	9901		
TEIKN. NR.	2-01		
HANNAD SVEINBJARN HINRIKSSON			
TEIKNAD SVEINBJARN HINRIKSSON			
YFIRFARID <i>Sigurbjartur Halldórsson</i>			
<b>TÆKNIPJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf</b> <b>STRANDGÓTU 11 220 HAFNARFIRÐI</b> Sími 565-4255 FAX 565-2875 E-mail taeknihjonusta@islandia.is			

Grunnmynd, 1:50