



TEKNIÐJONUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR.
STRANDGATA 11, 200 HAFNARFJÖRDUR.
Sími 54751.

Dags: 23-02 1990 S.Þ.

VERK: KLUKKUBERG 10 HAFNARFIRÐI

OPNASKRA 1 HÆÐ

t = 40°C

Nr.	Staður	Þörf Wött	Þörf kcal/h	Hæð max	Lengd A- max	B- D	C- D	Ofn- loki
1.01	HJON	1350	1161	600	1000	CD	FJVR	10
1.02	HERB	850	731	600	1200	CD	FJVR	10
1.03	HERB	1200	1032	600	1200	CD	FJVR	10
1.04	ANDDYRI	450	387	210	2000	AD	FJVR	10
1.05	KVOTTUR	350	301	600	600	CD	FJVR	10
1.06	BAD	700	602	600	1300	AB	FJVR	10
1.07	SJONVARP	950	817	280	2900	AD	FJVR	10
1.08	TOMST	750	645	280	3000	AD	FJVR	10
1.09	FOT	200	172	600	400	AB	FJVR	10
2.01	STOFA	5000	4300	210	4300	BC	FJVR	10
2.02	ELDHUS	700	602	210	1000	ACD	FJVR	10
	ELDHUS	700	602	210	1000	ABD	FJVR	10
2.03	HERBERGI	950	817	600	1200	AB	FJVR	10
2.04	VS	550	473	400	600	AB	FJVR	10
2.05	ANDD	680	585	210	1700	BC	FJVR	10
2.06	BILGEYMSLA	1600	1376	400	2500	AD	FJVR	10

SAMT: 16980 W 14603 kcal/h

Adur en gengið er frá ofnþöntun skulu arkitekt og tæknifræðingur yfirfara ofnatilboðið og athuga ofnastærðir og afkastagetu ofna.

GRUNNMUND NEDRI HÆÐ 1:50

BR.NR.	DAGS	EDLI Breytingar	SIGN.
		KLUKKUBERG 10 HAFNARFIRÐI	DAGS JÓLI
		HITA-VATNS OG FRÆNNISLAGNIE.	HANNA
		NEDRI HÆÐ	TEIKNM.
		MÆLIKV. 1:50	VERK NR. 9004
SIGURDUR ÞORLEIFSSON TEKNIFRÆÐINGUR F.T.F.I.			BLADNR. 2-03
STRANDGÖTU 11 HAFNARFIRÐI		SÍMI 54751	