



Sökkjar, botnplata og milligólf og þakplata eru steipt með járnþentri steinsteypu.  
 Sökkjar og botnplata eru einangrað með 75mm plasteinangrun.  
 Útveggir eru einangraðir með 100mm plasteinangrun.  
 Þak er einangrað með 200 til 258mm plasteinangrun undir dúk.  
 Í gluggum er K-gler, að öðru leiti skal húsið uppfylla ákvæðum byggingareglugerðar um vegið meðaltal U-gilda.  
 Útveggir eru grófrússaðir.  
 Handrið á svölum skulu í öllum tilfellum er 1 mtr. á hæð.  
 Frágangur handriða skal vera í samræmi við gr. 202.13 í byggingareglugerð  
 en nánari frágangur mun fylgja sérteikningum hönnuðar.

Samþykkt þann  
 21. AUG. 2000  
 Byggingatulltrúinn í Hafnarhlíð  
 Erlendur Hjalmarsson

ÚTGÁFUFRILL

NÚMÉR	DAGS	SKYRINGAR	UNNIÐ
A	25/02/00	Texti o.fl.	
B	08/08/00	Löðarmörk	

DAGS:

EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON  
 FTFL

LÆKJASMÁRA 98  
 200 KÓPAVOGUR  
 Sími: 554 3917  
 FAX: 5644252  
 NETFANG: gaja@centrum.is  
 kt: 280456-3499

HEITI VERKS:

Klukkuberg 32

HEITI TEKINGAR:

Útlit

MKV:	DAGS:	VERK NR	
1:100	20/12/99	AF10	
TEKNAÐ:	YFIRFARID	SAMÞYKKT	NR. TEKINGAR
EPG	EPG	EPG	B02
DAGS UNDIRSKR:	NAFN HÖNNUNAR		
08/08/00	EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON		
UNDIRSKR. HÖNNUNAR	ÚTGÁFA		
<i>Erlendur Hjalmarsson</i>	B		