



SKYRINGAR :

NOTA SKAL KRÖSSBUNDIN RÖR PEX- "THERMOLINE" 22 X 3 mm (INNANMÁL=16 mm)
 EÐA ÖNNUR SAMBÆRILEG RÖR YDURKENND AF BYGGINGARVIRYÖLDUM

RÖRIN SKAL FESTA TRYGGILEGA MÆD 20 cm MILLIBILI ÖFANA STEYPTA PLÖTU
 ÖÐUR EN LAGT ER I GÖLF. MÍÐA SKAL DYKKT Á GÖLFLOGN YIÐ ÞAÐ AÐ HÆÐ FRÁ VEFIRBÖRÐI
 GÖLFEFNIS AÐ RÖRI VERÐI EKKI MINNI EN 5 cm.

LENGDIR RÖRA MÆLT AF TEIKNINGU ERU 115-120 m (HVERRI SLAUFU).

12 JUL 1993



KVARÐI : 1:50	TV TÆKNIVANGUR S/F TÆKNIDJÓNUSTA	VERKNR.
DAGS. APRIL 1993	GRENSASYEGUR 16 REYKJAVÍK. S 67 88 45	TEIKN. NR. 2.06
HANNAÐ : 3.P	VERKEFNI : KLUKKUBERG 36 HAFNARFIRÐI	BREYTT DAGS.
TEIKNAD : M.G	HEITI : GÖLFHITALAGNIR : GRUNNMYND NEÐRI HÆÐAR	
VFIRFARID : <i>Magnús Gylfason</i>	MAGNÚS GYLFASON F.T.F.Í	