



**SKÝRINGAR**

NOTA SKAL KRÖSSBUNDIN RÖR PEX-"THERMOLINE" 22 X 3 mm (INNANMÁL=16 mm)  
 EÐA ÖNNUR SAMBÆRILEG RÖR VÍÐURKENND AF BYGGINGARYFIRVÖLDUM

RÖRIN SKAL FESTA TRYGGILEGA MEÐ 20 cm MILLIBILI OFANÁ STEYPTA PLÖTU  
 AÐUR EN LAGT ER Í GOLF. MÍÐA SKAL ÞYKKT Á GÖLFLOGN YFIR ÞAÐ AÐ HÆÐ FRÁ YFIRBORÐI  
 GOLFERNIS AÐ RÖRI YRÐI EKKI MINNI EN 5 cm.

LENGDIR RÖRA MÆLT AF TEIKNINGU ERU 115-120 m Í HVERRI SLAUFU.

12 JUL 1993

KVARDI : 1.50	<b>TV</b>	VERKNR.
DAGS. APRIL 1993	<b>TÆKNIVANGUR S/F</b> TÆKNIDJÓNUSTA GRENSÁSVÆGUR 16 REYKJAVÍK. S 67 88 45	TEIKN. NR. 2.07
HANNAÐ : S.P	VERKEFNI : <b>KLUKKUBERG 36 HAFNARFIRDI</b>	BREYTT DAGS.
TEIKNAD : M.G	HEITI : GÖLFHITALAGNIR : GRUNNMYND EFRI HÆÐAR	
YFIRFARIÐ :	<i>Magnús Gylfason</i>	<b>MAGNÚS GYLFASON F.T.F.Í</b>