



GRUNNMYND JARSHÆÐAR 1:50

OFNATAFLA KLUKKUBERG 3, HAFNARFIRÐI

ofn nr.	Staðsetn.	Hitapörf KCAL/H	m. lengd MM	m. hæð MM	tenging.
101	ANDD	750	800	600	CD
102	BÍLG	4150	900	700	CD
103	BÍLG		1500	700	BC
104	GEYMSLA	910	1500	700	AD
105	VINNUH	860	1300	600	AD
106	BAD	700	800	600	CD
107	ÞVOTTUR	700	1200	600	AB
201	STOFA	2960	600	400	CD
202	STOFA		2400	400	BC
203	SJÓNIV	1817	1300	400	BC
204	HJÓN	1325	1700	600	BC
205	FÖT	700	600	600	CD
206	HERB	1700	1900	600	AD
207	HERB	1700	1500	600	BC
208	HERB	1125	1800	600	AD
209	BAAD	800	700	600	AB
210	BUR	600	600	600	AB
211	BORÐST	2600	1900	400	AD
SAMTALS		23197			
		20857			

Áður en gengið er frá ofnþöntun skulu byggingafræðingur og tæknifræðingur yfirfara ofnabíðið og athuga ofnastærðir og afkastagetu ofna.
Hæð ofna undir gluggum skal vera 20 cm minni en bílið frá gólf og upp undir sólbekk.



DR. NR.	DAGS	EÐLI BREVTINGAR	SIGN.
KLUKKUBERG 3 HAFNARFIRÐI			DAGS. OKT '92
HITA-VATNS OG FRÆMISLAGNIR			HANNAÐ
JARSHÆÐAR			TEIKNAD <i>gf</i>
MELIKV. 1:50			VERK NR. 9249
SIGURÐUR ÞORLEIFSSON			BLAÐNR. 2-03
STRANDGÖTU 11 HAFNARFIRÐI SÍMI 54751/54255			