



STÆRDIR:	
FLATARMÁL 1. HÆÐAR:	134,7 m²
FLATARMÁL 2. HÆÐAR:	136,4 m²
FLATARMÁL HÚSS SAMTALS:	271,1 m²
FLATARMÁL IBÚÐAR:	01-01. á 1. HÆÐ: 80,2 m²
FLATARMÁL IBÚÐAR:	02-01. á 2. HÆÐ: 136,4 m²
FLATARMÁL IBÚÐAR:	02-01. á 1. HÆÐ: 17,4 m² 24,7
FLATARMÁL BILGEYMSLU:	02-01. á 1. HÆÐ: 37,2 m² 29,1
FLATARMÁL IBÚÐAR:	02-01. M. BÍLG. 194,0 m² 190,2
HEILDARRÚMMÁL HÚSS ER:	852 847,8 m²
FLATARMÁL LÓÐAR ER:	8789,3 910,0 m²

Byggingarlýsing / verklýsing:

Húsið er staðsteypt á hefðbundinn hátt með stálklæddu þaki. Undirstöður og botnplata eru staðsteyptar á þjappaðri hraunfyllingu og eða á klöpp. Útveggir staðsteyptir 18 sm. einangrun 100 mm. múrhúð 2 sm. Gólfplata 2. hæðar 18 - 18 sm staðsteypt, líðgn 4 sm. Þak, timburspennur heilklaðdar með 25*150 mm borðvið, þakpappa og þakstáli. Þakeinangrun 200 mm (steinull). L.R. tákna loftæstingu.

Sérstakar skýringar vegna einangrunar:
Botnplata er einangruð með 75 mm einangrunarplasti, veggir sökkla eru einangraðir 50 sm niður fyrir plötu með 75 mm einangrunarplasti. Útveggir eru einangraðir með 100 mm einangrunarplasti. Þak er einangrað með 200 mm steinullareinangrun. Í gluggum er tvöfalt einangrunargler (12 mm loftbil í föstum gluggum en 9 mm loftbil í opnanlegum opnanlegum gluggafögum og hurðum). Að öðru leiti skal miða við að kólnunartölur einstakra byggingahluta séu í samræmi við Íst-66.

Skýringar vegna eldvama:

BO. tákna björgunarop, samkv. reglugerð um brunavamir og brunamál.

Tákna rýmingarleið, samkv. reglugerð um brunavamir og brunamál.

Reykskynjarl, staðsetjst samkvæmt teikningu.