



GRUNNMYND 1:50

ofn nr. Staðsetn.	hitapörf kcal/h	lengd MM	m. hæð tenging MM
001 GEYMSLA	1.500	2.000	600
002 GEYMSLA	1.500	2.000	600
003 SÓLSTOFA	1.200	500	2.200
004 SÓLSTOFA	1.200	500	2.200
005 SÓLSTOFA	680	300	2.200
101 ANDD	300	600	600
102 BAD	500	800	600
103 ÞVOTTUR	300	600	600
104 HERB	980	1.400	600
105 VS	800	600	600
106 FÖT	360	800	600
107 HJÓN	1.310	1.400	600
108 HERB	1.310	1.400	600
109 HERB	620	1.400	600
110 VINNUHERB	550	1.000	600
201 BÍLG	2.300	2.200	600
202 ANDD	560	800	600
203 VS	870	600	600
204 ELDH	670	1.000	600
205 BORDST	1.610	8000	400
206 GARDST	1.800	2500	400 ATHI BOGINN
207 GARDST	1.800	2500	400 ATHI BOGINN
208 STOFA	1.610	8000	400

SAMTALS 23.530

ÁÐUR EN GENGID ER FRÁ OFNAPÖNTUN SKULU ARKITEKT OG TÆKNIFRÆÐINGUR SANNREYNA STÆRDIR OG AFKÖST OFNA

Byggingafultrúi Hafnarjarðar
Afgreitt þann
17 MAI 1996
Sigurbjartur Halldórsson

DI	5.04.96	LEGU LAEVA BRESTT	4.11.
BR.NR.	DAGS	EDLI BREVINGAR	SIGN.
KLUKKUBERG 40 HAFNARFIREÐI			DAGS FEB. 96
HITA - VATNS OG FRÆNNISLAGNIR.			HANJAR 4.11.
GRUNNMYND KJALLARA.			TEIKNAD 4.11.
MÆLIKV. 1:50			VERK NR. 9225
SIGURÐUR ÞORLEIFSSON TEKNIFRÆÐINGUR F.T.F.I.			BLAÐ NR. 2-03
STRANDGÖTU 11 HAFNARFIREÐI SÍMI 54751/54255			